

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：北京清华长庚医院留观一室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	计算基础	费率 (%)	除税金额 (元)	备注
1		留观一室改造施工垃圾场外运输和消纳费				
1.1	0117B001	拆除工程施工垃圾场外运输和消纳费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费			
1.2	0117B001	装饰工程施工垃圾场外运输和消纳费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费			
1.3	0313B001	安装工程施工垃圾场外运输和消纳费	分部分项人工费			
合 计						

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“除税金额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011604003001	原有天花吊顶拆除	1. 拆除部位：金属龙骨及石膏板天棚、消防喷淋系统管道、喷头 2. 渣土外运并消纳，运距综合考虑 3. 拆除清理后满足施工现场后续施工要求	m2	115.47			
2	011605001001	原有地面拆除	1. 拆除部位：地胶地面 2. 渣土外运并消纳，运距综合考虑 3. 拆除清理后满足施工现场后续施工要求	m2	115.47			
3	011609002001	原有隔墙拆除	1. 拆除部位：轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 2. 渣土外运并消纳，运距综合考虑 3. 拆除清理后满足施工现场后续施工要求	m2	22.53			
4	011608003001	原有壁纸拆除	1. 拆除部位：揭撕壁纸 2. 渣土外运并消纳，运距综合考虑 3. 拆除清理后满足施工现场后续施工要求	m2	115.92			
5	011603001001	原有墙裙拆除	1. 拆除部位：墙裙拆除 2. 渣土外运并消纳，运距综合考虑 3. 拆除清理后满足施工现场后续施工要求	m2	56.16			
6	01B002	窗帘拆除	1. 拆除部位：窗帘拆除 2. 渣土外运并消纳，运距综合考虑 3. 具体规格尺寸以现场实际为准 4. 拆除清理后满足施工现场后续施工要求	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	01B003	输液轨道拆除	1. 拆除部位:输液轨道拆除 2. 渣土外运并消纳,运距综合考虑 3. 具体规格尺寸以现场实际为准 4. 拆除清理后满足施工现场后续施工要求	套	10			
8	01B004	标识牌拆除	1. 拆除部位:标识牌拆除 2. 渣土外运并消纳,运距综合考虑 3. 具体规格尺寸以现场实际为准 4. 拆除清理后满足施工现场后续施工要求	套	10			
9	01B005	护士站拆除	1. 拆除部位:护士站拆除 2. 渣土外运并消纳,运距综合考虑 3. 具体规格尺寸以现场实际为准 4. 拆除清理后满足施工现场后续施工要求	套	1			
10	011610001001	原有门拆除	1. 洞口尺寸:1000*2100 2. 渣土外运并消纳,运距综合考虑 3. 拆除清理后满足施工现场后续施工要求	樘	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：拆除工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	服务柜台 1100*3600*950	个		1		1100*3600*950	
2	弃土或渣土消纳	m3		16.42			
3	暗装式窗帘轨 单轨	m		63		单轨	
4	不锈钢挂件	个		16			
5	塑料膨胀螺栓 M8*110	个		135		M8*110	
6	柴油	kg		29.983			
7	铜制名牌	块		10			
8	窗帘(百页)	m2		10			
9	其他材料费	元		192.1035			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011103003001	石英地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300石英地板 2. 3mm厚自流平层 3. 20mm厚砂浆找平 4. 其他未尽事宜详见设计图纸	m2	89.13			
2	011103004002	地胶波打线	1. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚地胶 2. 3mm厚自流平层 3. 20mm厚砂浆找平 4. 墙面上反140mm 5. 其他未尽事宜详见设计图纸	m2	26.14			
3	011302001001	硅酸钙明装吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊挂式 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 双层龙骨, T型龙骨连接 3. 面层材料品种、规格:600*600硅酸钙板 4. 其他未尽事宜详见设计图纸	m2	83.01			
4	011302001002	硅酸钙暗装吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊挂式 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600硅酸钙板 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 乳胶漆饰面 6. 其他未尽事宜详见设计图纸	m2	32.61			
5	011210006001	钢骨架硅酸钙板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:4*6方钢 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面10mm硅钙板 3. 嵌缝、塞口材料品种:内填50厚岩棉 4. 其他未尽事宜详见设计图纸	m2	78.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011207001003	防火板墙裙	1. 龙骨材料种类、规格、间距:4*6方钢 2. 1.2mm厚防火板 3. 10mm厚硅酸钙衬板 4. 其他未尽事宜详见设计图纸	m2	74.91			
7	011408001001	壁布	1. 基层类型:硅钙板 2. 裱糊部位:墙面 3. 面层材料品种、规格、颜色:壁布 4. 其他未尽事宜详见设计图纸	m2	195.39			
8	011502002001	墙面木线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20*10木线 2. 其他未尽事宜详见设计图纸	m	115.36			
9	010802003001	钢质烤漆门	1. 门代号及洞口尺寸:700*2100mm 2. 单扇平开钢制烤漆门 3. 含门、门套、执手锁、五金、装饰线等 4. 其他未尽事宜详见设计图纸	樘	6			
10	010802003003	钢质烤漆门	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2100mm 2. 单扇平开钢制烤漆门 3. 含门、门套、执手锁、五金、装饰线等 4. 其他未尽事宜详见设计图纸	樘	1			
11	010802001001	钢制推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 钢制推拉门 3. 含门、门套、执手锁、五金、装饰线等 4. 其他未尽事宜详见设计图纸	樘	1			
12	010810001001	医用挂帘	1. 窗帘材质:医用挂帘(含轨道) 2. 窗帘高度、宽度:高度2.65m 3. 其他未尽事宜详见设计图纸	m2	62.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	010810001002	皮帘	1. 窗帘材质:皮帘 2. 窗帘高度、宽度:高度2.65m 3. 其他未尽事宜详见设计图纸	m2	54.41				
14	01B002	办公桌	1. 部位:诊室 2. 尺寸规格:1400*1050 3. 满足建设方要求	组	8				
15	01B004	高文件柜	1. 部位:诊室 2. 尺寸规格:2070*800 3. 满足建设方要求	组	8				
16	01B003	矮边柜	1. 部位:诊室 2. 尺寸规格:700*980 3. 满足建设方要求	组	8				
17	01B006	看片灯	1. 部位:诊室 2. 满足建设方要求	台	8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：装饰工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	方钢管 4*6	kg		390.2		4*6	
2	硅酸钙板 10mm	m2		78.6555		10mm	
3	防火板 1.2mm	m2		78.6555		1.2mm	
4	T型烤漆龙骨 TB24*28	m		207.7408		TB24*28	
5	硅钙板 10mm	m2		163.884		10mm	
6	硅钙板 600*600	m2		84.6702		600*600	
7	硅钙板 600*600	m2		33.2622		600*600	
8	地胶 2mm	m2		41.937		2mm	
9	石英地板 300*300	m2		90.9126		300*300	
10	岩棉	m3		4.017			
11	壁布	m2		226.2421			
12	钢质烤漆门	m2		11.34			
13	医用挂帘	m2		62.22			
14	皮帘	m2		54.41			
15	其他材料费	元		1625.3326			
16	看片灯	台		8			
17	矮边柜	组		8			
18	高文件柜	组		8			
19	办公桌	套		8			
20	DS砂浆	m3		2.3284			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	030412005001	荧光灯拆除	1. 名称: 荧光灯拆除 2. 安装形式: 嵌入式、开启式	套	14			
2	030412001001	筒灯拆除	1. 名称: 筒灯拆除 2. 类型: 嵌入式筒灯	套	8			
3	030404035001	插座拆除	1. 名称: 插座拆除	个	46			
4	030404019002	温控器拆除	1. 名称: 温控器拆除	个	5			
5	030904001002	烟感拆除	1. 名称: 烟感拆除	个	4			
		分部小计						
		电气工程						
		强电						
		照明						
6	030412005002	LED有机板灯	1. 名称: 板灯安装 2. 型号: LED 3. 规格: 600*600 4. 安装形式: 嵌入式 5. 其他: 满足设计及规范要求	套	19			
7	030412001002	4寸筒灯带应急电池	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 4寸 3. 类型: 带应急电池 4. 其他: 满足设计及规范要求	套	3			
8	030412001004	4寸筒灯	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 4寸 3. 其他: 满足设计及规范要求	套	13			
9	030404034001	单联双控开关	1. 名称: 开关安装 2. 规格: 单联双控 3. 其他: 满足设计及规范要求	个	3			
10	030404034002	双联双控开关	1. 名称: 开关安装 2. 规格: 双联双控 3. 其他: 满足设计及规范要求	个	8			
11	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 其他: 满足设计及规范要求	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411006002	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:满足设计及规范要求	个	35			
13	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他:满足设计及规范要求	m	68.2			
14	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:4mm ² 4. 材质:塑铜线 5. 其他:满足设计及规范要求	m	219.6			
15	030413001002	铁构件	1. 名称:配管支架 2. 材质:铁构件 3. 其他:满足设计及规范要求	kg	25.92			
		分部小计						
		插座						
16	030404035002	六孔插座	1. 名称:插座 2. 规格:六眼插座 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足设计及规范要求	个	35			
17	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足设计及规范要求	m	81.99			
18	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:4mm ² 4. 材质:塑铜线 5. 其他:满足设计及规范要求	m	260.97			
19	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:满足设计及规范要求	个	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		空调电						
20	030404019001	温控器	1. 名称:温控器 2. 其他:主材利旧考虑、满足设计及规范要求	个	5			
21	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他:满足设计及规范要求	m	74.72			
22	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:4mm ² 4. 材质:塑铜线 5. 其他:满足设计及规范要求	m	230.16			
23	030413001001	铁构件	1. 名称:配管支架 2. 材质:铁构件 3. 其他:满足设计及规范要求	kg	28.39			
		分部小计						
		分部小计						
		弱电						
24	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球型摄像机 2. 其他:满足设计及规范要求	台	11			
25	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他:配管长度为暂估工程量,满足设计及规范要求	m	60			
26	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:满足设计及规范要求	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030413001003	铁构件	1. 名称:配管支架 2. 材质:铁构件 3. 其他:满足设计及规范要求	kg	22.8			
		分部小计						
		分部小计						
		给排水工程						
28	031001006001	供水冷水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6. 其他:满足设计及规范要求	m	32.85			
29	031001006002	供水热水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6. 其他:满足设计及规范要求	m	45.42			
30	031001006003	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他:满足设计及规范要求	m	32.15			
31	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆安装 2. 规格、类型:感应自动混水水龙头 3. 其他:满足设计及规范要求	组	8			
		分部小计						
		通风空调工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030701004001	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP85 3. 规格: 风量850m ³ /h 4. 安装形式: 吊顶式 5. 其他: 满足设计及规范要求	台	2			
33	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 320*250 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 其他: 满足设计及规范要求	m ²	76.12			
34	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求: 漏光、漏风试验	m ²	76.12			
35	030703007001	送回风口	1. 名称: 百叶风口 2. 规格: 600*600 3. 类型: 送回风口 4. 形式: 方形 5. 其他: 满足设计及规范要求	个	23			
36	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称: 通风系统检测调试 2. 风管工程量: 平米计算	系统	1			
		分部小计						
		消防工程						
37	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求: 国标 5. 压力试验及冲洗设计要求: 压力试验、水冲洗 6. 其他: 满足规范及设计要求	m	23.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6. 其他:满足规范及设计要求	m	17.92			
39	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6. 其他:满足规范及设计要求	m	15.63			
40	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 6. 其他:满足规范及设计要求	m	6.42			
41	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 其他:满足设计及规范要求	个	16			
42	030412004001	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 安装形式:壁式 3. 其他:满足设计及规范要求	套	5			
43	030904001001	烟感探测器	1. 名称:烟感安装 2. 类型:感烟探测器 3. 其他:主材利旧考虑、满足设计及规范要求	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：安装工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	角钢 63以内	kg		419.6743		63以内	
2	镀锌钢管 40	m		18.2784		40	
3	镀锌钢管 50	m		23.5824		50	
4	镀锌电线管 20	m		293.4573		20	
5	镀锌膨胀螺栓 ϕ 10	套		159.6392		ϕ 10	
6	镀锌膨胀螺栓 ϕ 8	套		143.7444		ϕ 8	
7	角型阀 带铜活 15	套		16.16		带铜活 15	
8	绝缘导线 BV-2.5	m		201.9398		BV-2.5	
9	其他材料费	元		1272.6649			
10	镀锌钢板 0.5mm	m ²		86.0156			
11	洗脸盆	件		8.08			
12	水嘴及给排水配件 感应自动混水水龙头	套		8		感应自动混水水龙头	
13	洗脸盆托架含胀栓	套		8.08			
14	百叶风口 600*600 周长2400mm以内	个		23		周长2400mm以内	
15	六孔插座	个		35.7			
16	LED有机板灯 600X600	套		19.19			
17	4寸筒灯	套		13.13			
18	4mm ²	m		824.4468			
19	半球型摄像机	台		11			
20	风机盘管 FP85	台		2			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。