

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	911610001001	揭撕壁纸(布)	1. 壁纸墙面拆除 2. 渣土外运, 运距自行考虑	m2	135.18			
2	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 天棚吊顶拆除(硅酸钙板吊顶拆除) 2. 渣土外运, 运距自行考虑	m2	49.17			
3	911203001001	橡、塑楼地面拆除		m2	49.17			
		分部小计						
		砌筑工程						
4	910301004001	砖墙砌筑	砖墙砌筑: 页岩砖	m3	5.59			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	910403005001	现浇混凝土圈梁	1. 混凝土种类: 圈梁 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.24			
6	910402003001	现浇混凝土构造柱	1. 混凝土种类: 构造柱 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.28			
7	910414001001	钢筋	钢筋 ϕ 10以外	t	0.35			
		分部小计						
		楼地面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	911202003001	块料楼地面新做	浅灰色防滑地砖300*300 1、饰面砖专用擦缝剂填充； 2、15厚专用砂浆粘结层； 3、20mm厚DS干拌砂浆防水保护层； 4、素浆拉毛一道； 5、2mm厚JS防水层； 管根、阴角防水加强处理； 6、50mm厚C10细石混凝土垫层压实抹平，墙体四周倒角； 7、原地面拆除到结构层	m ²	37.02			
9	911202003002	块料楼地面新做	浅灰色防滑地砖600*600 1、饰面砖专用擦缝剂填充； 2、15厚专用砂浆粘结层； 3、20mm厚DS干拌砂浆防水保护层； 4、素浆拉毛一道； 5、2mm厚JS防水层； 管根、阴角防水加强处理； 6、50mm厚C10细石混凝土垫层压实抹平，墙体四周倒角； 7、原地面拆除到结构层	m ²	10.66			
10	911706002001	排水沟新做	详见图纸	m	12.24			
		分部小计						
		墙、柱面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	911304003001	块料墙面新做	1、饰面砖专用擦缝剂填充， 2、15mm厚专用砂浆粘接层； 3、素浆拉毛一道； 4、1.5厚JS防水层（淋浴间高≥2000mm）管根、阴阳角出补强处理； 5、20mm厚DP-MR分层打底压实抹平； 6、1:1素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）； 7、基层处理，涂界面剂一道。	m ²	102			
12	911309006001	隔断新做	1、淋浴间抗倍特板隔断	块	12			
		分部小计						
		天棚工程						
13	911402003001	天棚吊顶新做	PVC条形板吊顶（180*3000*8） 1、C8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上用拉爆与顶板固定 2、U型轻钢次龙骨（横撑）CB50*20 U型轻钢次龙骨CB50*20中距429 U型轻钢主龙骨CB50*20中距≤1200 上下间龙骨相同，竖向连条主龙骨CB50*20中距≤1200 3、高低转角处加烤漆铝制收边条 4、8mm厚PVC阻燃板，用自攻螺丝与龙骨固定 注：饰面颜色设计定	m ²	49.16			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	930204032001	插座安装	1.名称:插座安装 2.规格:带防水盒八孔插座 3.安装高度:距地1.3m	个	3			
2	930204032003	插座安装	1.名称:插座安装 2.规格:门禁插座 3.安装高度:顶棚安装	个	1			
3	930204030001	照明开关安装	1.名称:照明开关安装 2.规格:单联开关 3.安装高度:距地1.3m	个	1			
4	930204030002	照明开关安装	1.名称:照明开关安装 2.规格:双联开关 3.安装高度:距地1.3m	个	1			
5	930210003001	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.其他:综合考虑部分管道结构的剔槽	m	133			
6	930210003002	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:32 4.配置形式:明配	m	135			
7	930210011003	电气配线	1.名称:电气配线 2.规格:BV-2.5mm ² 3.配线部位:管内敷设	m	266			
8	930206002001	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.配线形式:管内敷设 3.型号:YJV-5*6m ²	m	150			
9	930210011001	电气配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4	m	185			
10	930210011002	电气配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿照明线 3.型号:BV-2.5	m	176			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	930703006001	洗脸盆安装	1. 名称：洗脸盆安装 (利旧) 2. 规格：见图纸 3. 其他要求：含相关附件	套	2			
2	930703012001	淋浴器安装	1. 名称：淋浴器安装 2. 规格：见图纸 3. 其他要求：含相关附件	套	13			
3	930701013001	塑料管安装	1. 名称：给水PPR塑料管 2. 介质：给水 de32 3. 连接方式：热熔连接 4. 冲洗要求：消毒冲洗	m	73.5			
4	930701013004	塑料管安装	1. 名称：给水PPR塑料管 2. 介质：给水 de20 3. 连接方式：热熔连接 4. 冲洗要求：消毒冲洗 5. 其他：综合考虑部分剔凿及恢复	m	98			
5	930701013006	塑料管安装	1. 名称：给水PPR塑料管 2. 介质：给水 de25 3. 连接方式：热熔连接 4. 冲洗要求：消毒冲洗 5. 其他：综合考虑部分剔凿及恢复	m	31			
6	930702004001	螺纹阀门安装	1. 名称：球阀安装 2. 规格：DN25	个	1			
7	930702004002	螺纹阀门安装	1. 名称：球阀安装 2. 规格：DN20	个	2			
8	930702004003	螺纹阀门安装	1. 名称：球阀安装 2. 规格：DN32	个	3			
9	930701016001	套管制作、安装	1. 名称：一般填料套管安装 2. 规格：DN25	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

