

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)


造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

工程名称：北一站屋顶防水改造

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北一站屋顶防水改造

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	910802001001	屋面防水层拆除		m2	455.9			
		分部小计						
		新做-平面						
2	011101006001	基层处理	1. 聚合物水泥砂浆基层处理	m2	422.7			
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：3+3 SBS改性沥青防水卷材	m2	422.7			
4	011101003001	屋面防水保护层	1. 防水保护层厚度、材料：40厚C20细石混凝土保护层。 2. 罩面砂浆3mm厚，内压一道网格布。	m2	422.7			
		分部小计						
		新做-立面						
5	011101006003	基层处理	1. 聚合物水泥砂浆基层处理	m2	33.2			
6	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：3+3 SBS改性沥青防水卷材。	m2	33.2			
7	010903004001	墙面防水压条	1. 铝合金压条	m	76.2			
8	011101003002	墙面防水保护层	1. 防水保护层厚度、材料：20厚DS砂浆保护层。	m2	33.2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北一站屋顶防水改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工				
2	0117B001	施工垃圾场外运输和消纳				
3	011707002001	夜间施工				
4	011707004001	二次搬运				
5	011707005001	冬雨季施工				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
7	011707007001	施工降效费				
合 计						

注：1. “计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：北一站屋顶防水改造

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	水泥 (综合)	kg		684.0375		(综合)	
2	铝合金压条	m		76.962			
3	塑料膨胀螺栓	套		256.032			
4	氯丁橡胶改性沥青防水涂料	kg		223.2086			
5	SBS改性沥青油毡防水卷材(热熔) 3mm	m ²		1128.6465		3mm	
6	建筑胶	kg		25.6964			
7	汽油	kg		221.8865			
8	耐碱涂塑玻纤网格布	m ²		517.8075			
9	玻化微珠保温型干混砂浆	m ³		17.2462			
10	其他材料费	元		4501.0644			
11	DS砂浆	m ³		0.6706			
12	抹面砂浆 DBI	m ³		1.4372		DBI	
13	界面砂浆 DB	m ³		0.465		DB	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。