

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造工程

招标工程量清单

编制人：

审核人：

编制单位：

法定代表人或其
委托代理人：




(造价专业人员盖CA电子执业专用章)

(一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

(盖企业CA电子印章)

(盖个人CA电子印章)



招标人：

法定代表人或其
委托代理人：

(盖企业CA电子印章)

(盖个人CA电子印章)

编制时间： 年 月 日

办公室及医学捐献服务站改造工程

工程量清单编制说明

（一） 编制依据

- 1、委托方提供图纸及设计补充文件。
- 2、图纸涉及图集、规范及相关经济技术文件。
- 3、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）。
- 4、北京市《房屋修缮工程工程量计算标准》（DB11/T638-2023）。
- 5、国家及北京市相关的法律、法规及工程其他相关文件。

（二） 编制范围

本次清单编制范围包括办公室及医学捐献服务站改造工程设计图纸范围内装饰装修工程、拆除工程、电气工程、弱电工程、消防电工程、给排水工程、消防水工程、通风空调工程及抗震支架工程等全部施工内容，改造面积为 178.63 平方米。其中消防水工程只更新左侧小房间内的喷头；通风工程只更新两个风口。

（三） 编制情况说明

- 1、北京市住房和城乡建设委员会关于印发《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）的通知》（京建法〔2019〕9 号）；
- 2、本工程安全文明施工费等费用标准按照京建发【2025】377 号文执行，本项目安全文明施工标准为达标；
- 3、工程量以委托单位提供的图纸实际计量为准；
- 4、为应对工程量变更等不可预见因素，故设置 27000.00 元（含税）暂列金额；

工程项目清单汇总表

工程名称： 办公室及医学捐献服务站改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中:		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目				/
1.1	办公室及医学捐献服务站改造工程				/
1.1.1	装饰装修工程				/
1.1.2	抗震支架工程				/
1.1.3	电气工程				/
1.1.4	弱电工程				/
1.1.5	消防电工程				/
1.1.6	消防水工程				/
1.1.7	给排水工程				/
1.1.8	通风空调工程				/
2	措施项目				/
2.1	其中：安全生产标准化措施费				/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费				/
3	其他项目				/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税				/
合 计					

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

材料暂估单价表

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造工程

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全生产						
	1.2		文明施工						
	1.3		环境保护						
	1.4		临时设施						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合 计									

注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
1		(办公室及医学捐献服务站改造工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.1		(装饰装修工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.2		(电气工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.3		(弱电工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.4		(消防电工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.5		(消防水工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.6		(给排水工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.7		(通风空调工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.8		(抗震支架工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
合 计								

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造工程

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产								
	安全帽								
	临边洞口交叉高处作业防护								
								
	文明施工								
	安全警示标志牌								
	废水沉淀池								
								
	环境保护								
	现场临时绿化费用								
	控制扬尘、噪声、废气费用								
								
	临时设施								
	一次性使用临建								
	周转使用临建								
								
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造工程

第 2 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全文明施工增加措施费								
	其他特殊安全文明施工措施费								
	现场管理费								
	现场管理费								
	施工垃圾场外运输和消纳费								
	脚手架工程费								
	脚手架工程费								
	垂直运输费（高度6m以内）								
	原有建筑物及设备保护费								
	公建民用照明通电试运行（24h）								
	通风空调工程系统调试费								
	火灾自动报警系统								
	安全防范系统								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目费用分拆表

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1		措施项目							
1.1		安全生产标准化措施费							
1.1.1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费							
1.1.1.1		安全生产							
1.1.1.1.1		安全帽							
1.1.1.1.2		临边洞口交叉高处作业防护							
1.1.1.1.3								
1.1.1.2		文明施工							
1.1.1.2.1		安全警示标志牌							
1.1.1.2.2		废水沉淀池							
1.1.1.2.3								
1.1.1.3		环境保护							
1.1.1.3.1		现场临时绿化费用							
1.1.1.3.2		控制扬尘、噪声、废气费用							
1.1.1.3.3								
1.1.1.4		临时设施							
1.1.1.4.1		一次性使用临建							
本页小计									

措施项目费用分拆表

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1.1.1.4.2		周转使用临建							
1.1.1.4.3								
1.1.2		特殊安全文明施工措施费							
1.1.2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费							
1.1.2.1.1									
1.1.2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费							
1.1.2.2.1									
1.1.2.3		其他特殊安全文明施工措施费							
1.1.2.3.1									
1.2		其他总价措施							
1.2.1		现场管理费							
1.2.1.1		现场管理费							
1.2.2		施工垃圾场外运输和消纳费							
1.2.3		脚手架工程费							
1.2.3.1		脚手架工程费							
本页小计									

措施项目费用分拆表

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1. 2. 4		垂直运输费（高度6m 以内）							
1. 2. 5		原有建筑物及设备保 护费							
1. 2. 6		公建民用照明通电试 运行（24h）							
1. 2. 7		通风空调工程系统调 试费							
1. 2. 8		火灾自动报警系统							
1. 2. 9		安全防范系统							
本页小计									
合 计									

其他项目清单计价表

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

计日工表

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

增值税计价表

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

费率报价表

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造工程

序号	费用名称	取费基数	报价费率 (%)
A	-----工程		
A. 1	企业管理费		
A. 2	利润		
B	-----工程		
B. 1	企业管理费		
B. 2	利润		
C	措施项目		
C. 1	企业管理费		
C. 2	利润		

人机费用表

工程名称：办公室及医学捐献服务站改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-装饰装修工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		门窗工程						
1	911502009001	金属门安装	1. 门类型:钢质门（单扇） 2. 门套材质、规格:成品金属门框 3. 五金材料品种、规格:含观察窗、合页、门锁及闭门器等其他配套五金 4. 填充剂后塞口 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	2.2			
		分部小计						
		拆除工程						
2	910101001001	原有装饰层、隔墙、机电设备管线拆除	1. 原有装饰层拆除，包括地面、墙面、顶棚等。 2. 因布局改变需拆除的幕墙、隔墙、门窗、台阶及坡道等。 3. 机电设备及管线拆除。 4. 保护性拆除，对拆除的须保留的机电设备及材料需按业主要求归类保存。 5. 渣土外运及消纳，运距自行考虑。 6. 拆除工程量按本次改造区域建筑面积综合考虑。 7. 投标单位结合现场实际情况综合考虑此项工程量及相关费用，结算时不做调整。	项	1			
		分部小计						
		隔墙工程						
3	911306003001	龙骨式隔墙新做	1. 隔墙类型:轻钢龙骨隔墙（150mm厚） 2. 骨架、边框材料种类、规格:C100单排轻钢龙骨 3. 隔墙板材料品种、规格:12mm双面双层硅酸钙板 4. 隔音要求，材料	m2	68.87			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-装饰装修工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			品种、规格:填充岩棉，厚度100mm，容重100kg/m3 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行					
		分部小计						
		墙面						
4	911604002001	墙面涂料新做	1. 墙面刷白色无机涂料二遍 2. 满刮2mm厚耐水腻子找平 3. 2mm厚DP (DCA) 砂浆罩面 4. 8mm厚DP (DCA) 砂浆打底赶平 5. DP (DCA) 砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 6. 不同墙体材料交接处，设≥300mm宽钢丝网 7. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	49.91			
5	911303003001	墙、柱饰面新做	1. 3mm厚穿孔铝板 2. 墙体填75mm厚岩棉，包无纺布，容重10kg/m3 3. 竖向龙骨40*80*5，横向龙骨40*40*3，龙骨高度3.2m 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	150.13			
		分部小计						
		顶棚						
6	911402003001	平面吊顶天棚新做	1. 10mm厚微孔吸声硅酸钙板面层 2. T型龙骨体系:主龙骨C60*1.2按间距1000通长设置；次龙骨T24*2.2（烤漆龙骨）按间距610（600）设置，通过挂件与主龙骨连接；小次龙骨T24*2.0与次龙骨平面插接形成610*610的龙骨方格框	m2	19.77			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-装饰装修工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 吊点吊杆:吊点预埋或后埋吊环(钩)横间距≤1000,纵间距≤800 4. 采用Φ8圆钢吊杆按吊点安装 5. 吊顶之吊杆与楼板之间间距超过1.5m时,加 L50x50x4mm镀锌角钢转换层,角钢横纵间距小于1200 6. 其他按照设计要求及施工验收规范执行					
7	911402003002	平面吊顶天棚新做	1. 刷无机涂料二遍 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3. 双层9.5mm厚硅酸钙板,自攻螺丝固定,孔眼用防锈漆填平 4. C型龙骨系统,主龙骨C60*1.2按间距1000通长设置;次龙骨C60*0.6按间距610设置,通过挂件与主龙骨相交连接;横撑龙骨按间距1220与次龙骨相交连接 5. 吊点吊杆:吊点预埋或后埋,吊环/钩横向间距≤1000,纵向间距≤800;采用Φ8圆钢吊杆按吊点安装 6. 吊顶之吊杆与楼板之间间距超过1.5m时,加 L50x50x4mm镀锌角钢转换层,角钢横纵间距小于1200 7. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	48.32			
8	911402003003	平面吊顶天棚新做	1. 3mm厚白色氟碳喷涂板,顶部设30mm厚岩棉包无纺布 2. 配套上人龙骨及铝板挂耳	m2	101.92			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-装饰装修工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 采用Φ8钢筋吊杆或M8全牙吊杆 4. 吊顶之吊杆与楼板之间间距超过1.5m时,加 L50x50x4mm镀锌角钢转换层,角钢横纵间距小于1200 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行					
		分部小计						
		其他项目						
9	911509002001	窗帘盒制安	1. 窗帘盒类型:窗帘盒安装 2. 窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层、9.5mm厚硅酸钙板面层, 涂料饰面,吊杆及铁件固定 3. 详见图纸答疑文件, 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	20.2			
10	911509004001	窗帘轨(杆)制安	1. 室内金属百叶窗帘安装(含轨道及电动装置) 2. 轨道规格及材质:满足设计及规范要求 3. 高度:2.95m 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	20.2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-电气工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电箱装置安装						
1	920202004001	断路器安装	1. 名称:剩余电流动作保护器（配电箱内安装） 2. 规格:RCDB-C20/30mA/2P 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	台	29			
2	920202004002	断路器安装	1. 名称:剩余电流动作保护器（配电箱内安装） 2. 规格:RCDB-C16/30mA/2P 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	台	1			
3	920202004003	断路器安装	1. 名称:微型断路器（配电箱内安装） 2. 规格:MCB-C16/1P 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	台	1			
		分部小计						
		桥架						
4	920206007001	电缆桥架安装	1. 材质:金属线槽 2. 规格:200*100 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	24.09			
5	920901002001	支吊架制作、安装	1. 名称:金属支架制作（含支架刷漆） 2. 材质:型钢 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	kg	25.54			
		分部小计						
		电缆						
6	920206002001	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJYB1-3*4 3. 敷设方式、部位:桥架 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	183.16			
7	920206010001	电力电缆头制作	1. 名称:非铠装电缆	个	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-电气工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		、安装	终端头 2. 规格:3*4 3. 电压等级（kV）:1KV 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行					
		分部小计						
		电线、配管						
8	920210003001	电气配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	111.65			
9	920210003002	电气配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	390.95			
10	920901002002	支吊架制作、安装	1. 名称:明配管支架制作安装（含支架刷漆） 2. 材质:型钢 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	kg	164.2			
11	920210010001	电气配线	1. 名称:WDZ-BYJB1-2.5 2. 配线形式:穿管 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	991.57			
12	920210010002	电气配线	1. 名称:WDZ-BYJB1-4 2. 配线形式:穿管 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	516.24			
13	920210010003	电气配线	1. 名称:WDZ-BYJB1-4 2. 配线形式:桥架 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	360.67			
14	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称:砌块结构剔槽及恢复 2. 规格:SC25以内 3. 其他按照设计要求及施工验收规范	m	112			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-电气工程单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			执行					
15	920901005001	打洞(孔)	1. 砌块结构打洞及恢复 2. DN25以内 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	30			
		分部小计						
		照明器具安装						
16	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED平面灯200*1000 2. 规格:LED光源, ~220V, 1X32W 2500lm 3. 安装形式:天花嵌入式安装 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	24			
17	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED平面灯600x600 2. 规格:LED光源, ~220V, 1X32W 2500lm 3. 安装形式:天花嵌入式安装 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	5			
18	920211003003	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED筒灯120*120 2. 规格:LED光源, ~220V, 1X10. 5W 900lm 3. 安装形式:天花嵌入式安装 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	49			
19	920211026001	其他灯具安装	1. 名称:LED光源灯带 2. 规格:~220V, 1X6W 600lm 3. 安装形式:天花嵌入式安装 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	29. 8			
20	920211003004	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED筒灯250*115 2. 规格:LED光源, ~2	套	24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-电气工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			20V, 1X20W 2000lm 3. 安装形式: 天花嵌入式安装 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行					
21	920204027001	照明开关安装	1. 名称: 单联单控开关 2. 安装方式: 距地1.3米 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	1			
22	920204027002	照明开关安装	1. 名称: 双联单控开关 2. 安装方式: 距地1.3米 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	1			
23	920204027003	照明开关安装	1. 名称: 三联单控开关 2. 安装方式: 距地1.3米 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	1			
24	920204029001	插座安装	1. 名称: 普通插座10孔 (3+2+3+2) 2. 安装方式: 距地0.3m/1.4m/2.8m安装 3. 型号、规格: 250V/10A 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	32			
25	920204029002	插座安装	1. 名称: 防水插座 (IP55), 5孔 (3+2) 2. 安装方式: 距地0.5m/1.2m安装 3. 型号、规格: 250V/10A 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	2			
26	920210014001	接线盒安装	1. 名称: 金属接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	138			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-电气工程单位工程）

第 5 页 共 5 页

合 计		
-----	--	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-弱电工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		综合布线、门禁系统						
1	920210003003	电气配管	1. 名称、规格:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	56.4			
2	920210003004	电气配管	1. 名称、规格:JDG20 2. 配置形式:明配 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	311.96			
3	920901002003	支吊架制作、安装	1. 名称:明配管支架制作安装（含支架刷漆） 2. 材质:型钢 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	kg	131.02			
4	920806016001	双绞线缆敷设	1. 名称:超6类非屏蔽双绞型网络线 2. 规格:Cat. 6 3. 敷设方式:穿管 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	352.83			
5	920806016002	双绞线缆敷设	1. 名称:超6类非屏蔽双绞型网络线 2. 规格:Cat. 6 3. 敷设方式:桥架 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	790.91			
6	920210010004	电气配线	1. 名称:RVV2*1.5 2. 配线形式:穿管 3. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	m	47.54			
7	920210010005	电气配线	1. 名称:RVV2*1.5 2. 配线形式:桥架 3. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	m	86.52			
8	920210010006	电气配线	1. 名称:RVV4*1.0 2. 配线形式:穿管 3. 其他:按照设计要求及施工验收规范执行	m	24.74			
9	920806004001	信息插座安装	1. 名称:单口电话插	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-弱电工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			座 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行					
10	920806004002	信息插座安装	1. 名称:单口信息插座 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	5			
11	920804014001	出入口执行机构设备安装	1. 名称: 电控锁 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	台	2			
12	920804014002	出入口执行机构设备安装	1. 名称: 电控锁按键 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	台	1			
13	920804010001	出入口目标识别设备安装	1. 名称: 门禁读卡器 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	台	1			
14	920210014002	接线盒安装	1. 名称:金属接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	12			
15	920901004002	剔(凿)槽	1. 名称:砌块结构剔槽及恢复 2. 规格:SC25以内 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	56.4			
16	920901005002	打洞(孔)	1. 砌块结构打洞及恢复 2. DN25以内 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	10			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-消防电工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		火灾自动报警系统						
1	920504002001	点型探测器安装	1. 名称:带编码感烟探测器 2. 安装方式:吸顶 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	只	5			
2	920210003005	电气配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	77.29			
3	920901002004	支吊架制作、安装	1. 名称:明配管支架制作安装（含支架刷漆） 2. 材质:型钢 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	kg	32.46			
4	920210010007	电气配线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZN-RYS-2*1.5 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	129.09			
5	920210014003	接线盒安装	1. 名称:金属接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	5			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-消防水工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		喷淋系统						
1	920601003001	钢管安装	1. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 型号、规格:DN40 3. 连接方式:螺纹连接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	0.8			
2	920601003002	钢管安装	1. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 型号、规格:DN32 3. 连接方式:螺纹连接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	3			
3	920601003003	钢管安装	1. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 型号、规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	4			
4	920501002001	水喷头安装	1. 名称:下垂型洒水喷头 2. 安装部位:室内吊顶下 3. 材质、型号、规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 装饰盘设计要求:成品装饰盘 6. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	3			
5	920901002005	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架制作安装（含支架刷漆）	kg	3.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-消防水工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-给排水工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给水工程						
1	920601007001	不锈钢管安装	1. 材质:薄壁不锈钢管（含管件） 2. 输送介质:给水 3. 型号、规格:DN15 4. 连接方式:活接式连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	6.72			
2	920901002006	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架制作安装（含支架刷漆） 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	kg	7.19			
3	920603005001	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格、压力等级:DN15 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	1			
4	920901009001	管道保温层安装	1. 保温材料:B1级橡塑发泡 2. 保温厚度:20mm 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m3	0.05			
		分部小计						
		排水工程						
5	920601005001	铸铁管安装	1. 材质:柔性接口机制离心排水铸铁管（含管件） 2. 型号、规格:DN75 3. 连接方式:W型卡箍连接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:灌水试验、严密性试验及通球试验 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	30.75			
6	920601005002	铸铁管安装	1. 材质:柔性接口机制离心排水铸铁管（含管件）	m	18.13			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-给排水工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 型号、规格:DN50 3. 连接方式:W型卡箍连接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:灌水试验、严密性试验及通球试验 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行					
7	920901009002	管道保温层安装	1. 保温材料:B1级橡塑发泡 2. 保温厚度:20mm 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m3	0.29			
8	920604022001	地漏安装	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	2			
		分部小计						
		热水系统						
9	920601007002	不锈钢管安装	1. 材质:薄壁不锈钢管（含管件） 2. 输送介质:给水 3. 型号、规格:DN15 4. 连接方式:活接式连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	6.72			
10	920901002007	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架制作安装（含支架刷漆） 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	kg	7.19			
11	920603005002	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格、压力等级:DN15 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	1			
12	920901009003	管道保温层安装	1. 保温材料:B1级橡塑发泡	m3	0.05			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (办公室及医学捐献服务站改造工程单项工程-给排水工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 保温厚度:20mm 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行					
		分部小计						
		卫生洁具						
13	920604008001	洗涤盆安装	1. 名称: 洗涤盆 (含配套水龙头) 2. 附件名称、数量: 含配套水龙头等附件安装 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	5			
14	920604010001	拖布池安装	1. 名称: 拖布池安装 2. 附件名称、数量: 含配套水龙头等附件安装 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

