

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称: 8B、9B、11A、11B、12B 医护呼叫系统改造案

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	子目名称	除税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1		安全文明施工			明细详见表4.9-1
2		施工垃圾场外运输和消 纳费			明细详见表4.9-2
3		夜间施工费			
4		二次搬运费			
5		冬雨季施工费			
6		施工困难增加费			
7		原有建筑物、设备、陈 设、高级装修及文物保 护费			
8		高台建筑增加费（高在2 M以上）			
9		高台建筑增加费（高在5 M以上）			
10		超高增加费（高在25~4 5M）			
11		超高增加费（高在45M以 上）			
12		施工排水、降水费			
13		大型机械设备进出场及 安拆			
14		赶工增加费			
合计					

注：1. 在“除税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得低于按《关于执行2018年〈北京市建设工程工期定额〉和2018年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》（京建法〔2019〕4号）规定的费用标准（费率）计算的金额。

安全文明施工费明细表

工程名称: 8B、9B、11A、11B、12B 医护呼叫系统改造案

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	除税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注：1. 依据表“4.12措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费不得作为让利因素。第1.1、1.2、1.3、1.4项对应的“实际成本”，不得低于按《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建法〔2019〕9号）规定的费用标准（费率）计算的金额。

3. “管理目标等级（ ）”对应的《图集》标准内项目措施费中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称: 8B、9B、11A、11B、12B 医护呼叫系统改造案

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“除税金额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 8B、9B、11A、11B、12B 医
护呼叫系统改造案

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		8B病区						
1	930908002001	信息交换管理主机	1. 名称:信息交换管理主机 2. 功能: (1). 与医护主机搭配使用, 内置电源模块 (2). 可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电 (4). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其他主机 3. 供电: 直插市电 4. 安装方式: 桌面或壁挂 5. 其他: 具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	930908002002	护士站医护主机	1. 名称:护士站医护主机 2. 功能: (1). 采用10.2英寸触摸显示屏, 内含模数转换模块, 1080P高清视频, 护士站桌面式安装。 (2). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其它主机。 (3). 呼叫转移: 支持将呼叫信息转移到其他主机上, 并支持分时段转移。 (3). 广播播放: 支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播 (需另购消防矩阵)。 (4). 语音播报: 支持多种方式语音播报护理级别: 支持自定义护理级别设置。 (5). 音量调节: 支持白天和夜晚终端设备的播报音量、通话音量设置。 (6). 夜晚模式: 支持夜晚模式, 自定义设置夜间分机关屏休眠时间。 (7). 在线检测: 支持实时检测设备在线状态。 (8). 可管理90个终端设备。 3. 供电方式: 管理主机供电 4. 安装方式: 桌面安装 5. 布线方式: 局域网传输 6. 其他: 具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	930908002003	病床分机	1. 名称:病床分机 2. 功能:呼叫/解除:支持呼叫护士站主机与解除呼叫。 呼叫代接:在门口机进入护理状态下,支持接听分机呼叫信息,并双向对讲。 接口多样:支持外接输液报警器、防水按钮(需另购按钮接线盒)、门灯。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	51			
4	930908002004	卫生间分机	1. 名称:卫生间分机 2. 防水设计,三芯总线、在线编码方式 3. 功能: 功能:报警/解除:可拉线或按键报警,可解除报警。 防水功能:可防卫生间的水珠和水雾。 报警提示:按钮报警环形指示灯亮伴有报警提示声,提示正在报警中。 4. 供电方式:管理主机供电 5. 安装方式:壁挂式安装在病房的卫生间内,可供患者紧急情况下报警。 6. 连线方式:每个按钮与病房门口机间是一条三芯总线连接。 7. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	930903010001	门口机	1. 名称:门口机 2. 功能:呼叫/解除/定位;支持呼叫护士站主机与解除呼叫。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	17			
6	930903030001	双面点阵显示屏	1. 名称:双面点阵显示屏 2. 类别:铝合金边框,双面单行十汉字滚动显示 3. 功能:信息显示;支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息。 4. 通讯方式:RS485两种通讯方式。 5. 安装方式:吊装在病区走廊 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	2			
7	930211018001	医疗专用灯安装	1. 名称:门灯 2. 功能:状态提醒;可自定义颜色以区分呼叫等级、输液报警、卫生间报警、进入护理等状态。 3. 安装方式:病房门口壁挂式安装 4. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	套	17			
8	930210003001	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	70			
9	930210007001	线槽安装	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:宽25mm	m	30			
10	930210007002	线槽安装	1. 名称:地面线槽 2. 规格:宽50mm	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	930210011001	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 3*1.5mm ²	m	115.78			
12	930210011002	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 3*1.0mm ²	m	713.78			
13	930210011003	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVV 3*1.5mm ²	m	21.31			
14	930210011004	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 2*1.0mm ²	m	64.63			
15	930210015001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	17			
		分部小计						
		9B病区						
16	930908002005	信息交换管理主机	1. 名称:信息交换管理主机 2. 功能:（1）.与医护主机搭配使用，内置电源模块 （2）.可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电 （4）.主机托管:支持将本主机所管理的设备托管给其他主机 3. 供电:直插市电 4. 安装方式:桌面或壁挂 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 6 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	930908002006	护士站医护主机	1. 名称:护士站医护主机 2. 功能: (1). 采用10.2英寸触摸显示屏, 内含模数转换模块, 1080P高清视频, 护士站桌面式安装。 (2). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其它主机。 (3). 呼叫转移: 支持将呼叫信息转移到其他主机上, 并支持分时段转移。 (3). 广播播放: 支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播 (需另购消防矩阵)。 (4). 语音播报: 支持多种方式语音播报护理级别: 支持自定义护理级别设置。 (5). 音量调节: 支持白天和夜晚终端设备的播报音量、通话音量设置。 (6). 夜晚模式: 支持夜晚模式, 自定义设置夜间分机关屏休眠时间。 (7). 在线检测: 支持实时检测设备在线状态。 (8). 可管理90个终端设备。 3. 供电方式: 管理主机供电 4. 安装方式: 桌面安装 5. 布线方式: 局域网传输 6. 其他: 具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 7 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	930908002007	病床分机	1. 名称:病床分机 2. 功能:呼叫/解除:支持呼叫护士站主机与解除呼叫。呼叫代接:在门口机进入护理状态下,支持接听分机呼叫信息,并双向对讲。接口多样:支持外接输液报警器、防水按钮(需另购按钮接线盒)、门灯。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	52			
19	930908002008	卫生间分机	1. 名称:卫生间分机 2. 防水设计,三芯总线、在线编码方式 3. 功能:功能:报警/解除:可拉线或按键报警,可解除报警。防水功能:可防卫生间的水珠和水雾。报警提示:按钮报警环形指示灯亮伴有报警提示声,提示正在报警中。 4. 供电方式:管理主机供电 5. 安装方式:壁挂式安装在病房的卫生间内,可供患者紧急情况下报警。 6. 连线方式:每个按钮与病房门口机间是一条三芯总线连接。 7. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 8 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	930903010002	门口机	1. 名称:门口机 2. 功能:呼叫/解除/定位;支持呼叫护士站主机与解除呼叫。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	18			
21	930903030002	双面点阵显示屏	1. 名称:双面点阵显示屏 2. 类别:铝合金边框,双面单行十汉字滚动显示 3. 功能:信息显示;支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息。 4. 通讯方式:RS485两种通讯方式。 5. 安装方式:吊装在病区走廊 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	2			
22	930211018002	医疗专用灯安装	1. 名称:门灯 2. 功能:状态提醒;可自定义颜色以区分呼叫等级、输液报警、卫生间报警、进入护理等状态。 3. 安装方式:病房门口壁挂式安装 4. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	套	18			
23	930210003002	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	70			
24	930210007003	线槽安装	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:宽25mm	m	30			
25	930210007004	线槽安装	1. 名称:地面线槽 2. 规格:宽50mm	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 9 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	930210011005	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 3*1.5mm ²	m	117.94			
27	930210011006	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 3*1.0mm ²	m	756.94			
28	930210011007	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVV 3*1.5mm ²	m	21.31			
29	930210011008	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 2*1.0mm ²	m	63.1			
30	930210015002	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	18			
		分部小计						
		11A病区						
31	930908002009	信息交换管理主机	1. 名称:信息交换管理主机 2. 功能:（1）.与医护主机搭配使用，内置电源模块 （2）.可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电 （4）.主机托管:支持将本主机所管理的设备托管给其他主机 3. 供电:直插市电 4. 安装方式:桌面或壁挂 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 10 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	930908002010	护士站医护主机	1. 名称:护士站医护主机 2. 功能: (1). 采用10.2英寸触摸显示屏，内含模数转换模块，1080P高清视频，护士站桌面式安装。 (2). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其它主机。 (3). 呼叫转移: 支持将呼叫信息转移到其他主机上，并支持分时段转移。 (3). 广播播放: 支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播（需另购消防矩阵）。 (4). 语音播报: 支持多种方式语音播报护理级别: 支持自定义护理级别设置。 (5). 音量调节: 支持白天和夜晚终端设备的播报音量、通话音量设置。 (6). 夜晚模式: 支持夜晚模式，自定义设置夜间分机关屏休眠时间。 (7). 在线检测: 支持实时检测设备在线状态。 (8). 可管理90个终端设备。 3. 供电方式: 管理主机供电 4. 安装方式: 桌面安装 5. 布线方式: 局域网传输 6. 其他: 具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 11 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	930908002011	病床分机	1. 名称:病床分机 2. 功能:呼叫/解除:支持呼叫护士站主机与解除呼叫。呼叫代接:在门口机进入护理状态下,支持接听分机呼叫信息,并双向对讲。接口多样:支持外接输液报警器、防水按钮(需另购按钮接线盒)、门灯。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	56			
34	930908002012	卫生间分机	1. 名称:卫生间分机 2. 防水设计,三芯总线、在线编码方式 3. 功能:功能:报警/解除:可拉线或按键报警,可解除报警。防水功能:可防卫生间的水珠和水雾。报警提示:按钮报警环形指示灯亮伴有报警提示声,提示正在报警中。 4. 供电方式:管理主机供电 5. 安装方式:壁挂式安装在病房的卫生间内,可供患者紧急情况下报警。 6. 连线方式:每个按钮与病房门口机间是一条三芯总线连接。 7. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 12 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	930903010003	门口机	1. 名称:门口机 2. 功能:呼叫/解除/定位;支持呼叫护士站主机与解除呼叫。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	19			
36	930903030003	双面点阵显示屏	1. 名称:双面点阵显示屏 2. 类别:铝合金边框,双面单行十汉字滚动显示 3. 功能:信息显示;支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息。 4. 通讯方式:RS485两种通讯方式。 5. 安装方式:吊装在病区走廊 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	2			
37	930211018003	医疗专用灯安装	1. 名称:门灯 2. 功能:状态提醒;可自定义颜色以区分呼叫等级、输液报警、卫生间报警、进入护理等状态。 3. 安装方式:病房门口壁挂式安装 4. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	套	19			
38	930210003003	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	70			
39	930210007005	线槽安装	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:宽25mm	m	30			
40	930210007006	线槽安装	1. 名称:地面线槽 2. 规格:宽50mm	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 13 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	930210011021	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 3*1.5mm ²	m	112.35			
42	930210011010	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 3*1.0mm ²	m	839.67			
43	930210011012	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 2*1.0mm ²	m	45.99			
44	930210015003	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	19			
		分部小计						
		11B病区						
45	930908002013	信息交换管理主机	1. 名称:信息交换管理主机 2. 功能:（1）.与医护主机搭配使用，内置电源模块 （2）.可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电 （4）.主机托管:支持将本主机所管理的设备托管给其他主机 3. 供电:直插市电 4. 安装方式:桌面或壁挂 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 14 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	930908002014	护士站医护主机	1. 名称:护士站医护主机 2. 功能: (1). 采用10.2英寸触摸显示屏, 内含模数转换模块, 1080P高清视频, 护士站桌面式安装。 (2). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其它主机。 (3). 呼叫转移: 支持将呼叫信息转移到其他主机上, 并支持分时段转移。 (3). 广播播放: 支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播(需另购消防矩阵)。 (4). 语音播报: 支持多种方式语音播报护理级别: 支持自定义护理级别设置。 (5). 音量调节: 支持白天和夜晚终端设备的播报音量、通话音量设置。 (6). 夜晚模式: 支持夜晚模式, 自定义设置夜间分机关屏休眠时间。 (7). 在线检测: 支持实时检测设备在线状态。 (8). 可管理90个终端设备。 3. 供电方式: 管理主机供电 4. 安装方式: 桌面安装 5. 布线方式: 局域网传输 6. 其他: 具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 15 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	930908002015	病床分机	1. 名称:病床分机 2. 功能:呼叫/解除:支持呼叫护士站主机与解除呼叫。 呼叫代接:在门口机进入护理状态下,支持接听分机呼叫信息,并双向对讲。 接口多样:支持外接输液报警器、防水按钮(需另购按钮接线盒)、门灯。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	59			
48	930908002016	卫生间分机	1. 名称:卫生间分机 2. 防水设计,三芯总线、在线编码方式 3. 功能: 功能:报警/解除:可拉线或按键报警,可解除报警。 防水功能:可防卫生间的水珠和水雾。 报警提示:按钮报警环形指示灯亮伴有报警提示声,提示正在报警中。 4. 供电方式:管理主机供电 5. 安装方式:壁挂式安装在病房的卫生间内,可供患者紧急情况下报警。 6. 连线方式:每个按钮与病房门口机间是一条三芯总线连接。 7. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 16 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	930903010004	门口机	1. 名称:门口机 2. 功能:呼叫/解除/定位;支持呼叫护士站主机与解除呼叫。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	18			
50	930903030004	双面点阵显示屏	1. 名称:双面点阵显示屏 2. 类别:铝合金边框,双面单行十汉字滚动显示 3. 功能:信息显示;支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息。 4. 通讯方式:RS485两种通讯方式。 5. 安装方式:吊装在病区走廊 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	2			
51	930211018004	医疗专用灯安装	1. 名称:门灯 2. 功能:状态提醒;可自定义颜色以区分呼叫等级、输液报警、卫生间报警、进入护理等状态。 3. 安装方式:病房门口壁挂式安装 4. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	套	18			
52	930210003004	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	70			
53	930210007007	线槽安装	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:宽25mm	m	30			
54	930210007008	线槽安装	1. 名称:地面线槽 2. 规格:宽50mm	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 17 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	930210011013	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 3*1.5mm ²	m	117.94			
56	930210011014	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 3*1.0mm ²	m	829.24			
57	930210011015	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVV 3*1.5mm ²	m	21.31			
58	930210011016	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 2*1.0mm ²	m	70.63			
59	930210015004	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	18			
		分部小计						
		12B病区						
60	930908002017	信息交换管理主机	1. 名称:信息交换管理主机 2. 功能:（1）.与医护主机搭配使用，内置电源模块 （2）.可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电 （4）.主机托管:支持将本主机所管理的设备托管给其他主机 3. 供电:直插市电 4. 安装方式:桌面或壁挂 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 18 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	930908002018	护士站医护主机	1. 名称:护士站医护主机 2. 功能: (1). 采用10.2英寸触摸显示屏, 内含模数转换模块, 1080P高清视频, 护士站桌面式安装。 (2). 主机托管: 支持将本主机所管理的设备托管给其它主机。 (3). 呼叫转移: 支持将呼叫信息转移到其他主机上, 并支持分时段转移。 (3). 广播播放: 支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播 (需另购消防矩阵)。 (4). 语音播报: 支持多种方式语音播报护理级别: 支持自定义护理级别设置。 (5). 音量调节: 支持白天和夜晚终端设备的播报音量、通话音量设置。 (6). 夜晚模式: 支持夜晚模式, 自定义设置夜间分机关屏休眠时间。 (7). 在线检测: 支持实时检测设备在线状态。 (8). 可管理90个终端设备。 3. 供电方式: 管理主机供电 4. 安装方式: 桌面安装 5. 布线方式: 局域网传输 6. 其他: 具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 19 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	930908002019	病床分机	1. 名称:病床分机 2. 功能:呼叫/解除:支持呼叫护士站主机与解除呼叫。 呼叫代接:在门口机进入护理状态下,支持接听分机呼叫信息,并双向对讲。 接口多样:支持外接输液报警器、防水按钮(需另购按钮接线盒)、门灯。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	51			
63	930908002020	卫生间分机	1. 名称:卫生间分机 2. 防水设计,三芯总线、在线编码方式 3. 功能: 功能:报警/解除:可拉线或按键报警,可解除报警。 防水功能:可防卫生间的水珠和水雾。 报警提示:按钮报警环形指示灯亮伴有报警提示声,提示正在报警中。 4. 供电方式:管理主机供电 5. 安装方式:壁挂式安装在病房的卫生间内,可供患者紧急情况下报警。 6. 连线方式:每个按钮与病房门口机间是一条三芯总线连接。 7. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 20 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	930903010005	门口机	1. 名称:门口机 2. 功能:呼叫/解除/定位;支持呼叫护士站主机与解除呼叫。 3. 供电方式:管理主机供电 4. 安装方式:壁挂安装 5. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	17			
65	930903030005	双面点阵显示屏	1. 名称:双面点阵显示屏 2. 类别:铝合金边框,双面单行十汉字滚动显示 3. 功能:信息显示;支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息。 4. 通讯方式:RS485两种通讯方式。 5. 安装方式:吊装在病区走廊 6. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	台	2			
66	930211018005	医疗专用灯安装	1. 名称:门灯 2. 功能:状态提醒;可自定义颜色以区分呼叫等级、输液报警、卫生间报警、进入护理等状态。 3. 安装方式:病房门口壁挂式安装 4. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	套	17			
67	930210003005	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	70			
68	930210007009	线槽安装	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:宽25mm	m	30			
69	930210007010	线槽安装	1. 名称:地面线槽 2. 规格:宽50mm	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 21 页 共 21 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	930210011017	电气配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：RVVP 3*1.5mm ²	m	115.78			
71	930210011018	电气配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：RVVP 3*1.0mm ²	m	764.42			
72	930210011019	电气配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：RVV 3*1.5mm ²	m	21.31			
73	930210011020	电气配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：RVVP 2*1.0mm ²	m	67.1			
74	930210015005	接线盒安装	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：明装	个	17			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：安装工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌电线管 25	m		360.5		25	
2	镀锌铁丝 13#~17#	kg		48.1733		13#~17#	
3	焊锡	kg		6.3051			
4	汽油60#~70#	kg		33.8098			
5	轻型铆栓	个		610.05			
6	塑料线槽25	m		157.5			
7	铜端子10	个		911.47			
8	BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线2.5	m		90.78			
9	其他材料费	元		1196.5746			
10	门灯	套		89.89			
11	RVV 3*1.5mm2	m		103.1232			
12	RVVP屏蔽线2*1.0	m		336.366			
13	RVVP屏蔽线3*1.0	m		4216.374			
14	RVVP屏蔽线3*1.5	m		626.1732			
15	门口机	套		89			
16	病床分机	个		269			
17	卫生间分机	个		180			
18	护士站医护主机 90分机	台		5		90分机	
19	信息交换管理主机	台		5			
20	双面点阵显示屏	台		10			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	930908001001	信息交换主机拆除	1. 名称:信息交换主机拆除 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 拆除后由施工单位运至指定地点由甲方统一回收处理	台	5			
2	930908001002	护士站医护主机拆除	1. 名称:护士站医护主机拆除 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 拆除后由施工单位运至指定地点由甲方统一回收处理	台	5			
3	930908001003	病床分机拆除	1. 名称:病床分机拆除 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 拆除后由施工单位运至指定地点由甲方统一回收处理	台	269			
4	930908001004	卫生间分机拆除	1. 名称:卫生间分机拆除 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 拆除后由施工单位运至指定地点由甲方统一回收处理	台	180			
5	930903009001	门口机拆除	1. 名称:门口机拆除 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 拆除后由施工单位运至指定地点由甲方统一回收处理	台	89			
6	930211016001	医疗专用灯拆除	1. 名称:门灯拆除 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 拆除后由施工单位运至指定地点由甲方统一回收处理	套	89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	930903029001	双面点阵显示屏拆除	1. 名称:双面点阵显示屏拆除 2. 拆除方式:保护性拆除 3. 拆除后由施工单位运至指定地点由甲方统一回收处理	台	10			
8	930210008001	配线拆除	1. 名称:导线拆除 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 3*1.5mm ² 3. 保护性拆除 4. 拆除后由施工单位运至指定地点由甲方统一回收处理	m	579.78			
9	930210008002	配线拆除	1. 名称:导线拆除 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 3*1.0mm ² 3. 保护性拆除 4. 拆除后由施工单位运至指定地点由甲方统一回收处理	m	3903.44			
10	930210008003	配线拆除	1. 名称:导线拆除 2. 导线型号、材质、规格:RVV 3*1.5mm ² 3. 保护性拆除 4. 拆除后由施工单位运至指定地点由甲方统一回收处理	m	85.24			
11	930210008004	配线拆除	1. 名称:导线拆除 2. 导线型号、材质、规格:RVVP 2*1.0mm ² 3. 保护性拆除 4. 拆除后由施工单位运至指定地点由甲方统一回收处理	m	311.44			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：拆除工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	其他材料费	元		17.9092			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。