

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称: 北京清华长庚医院1#楼3F原眼科诊间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	除税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1		安全文明施工			明细详见表4.9-1
2		施工垃圾场外运输和消纳费			明细详见表4.9-2
3		夜间施工费			
4		二次搬运费			
5		冬雨季施工费			
6		施工困难增加费			
7		原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费			
8		高台建筑增加费（高在2M以上）			
9		高台建筑增加费（高在5M以上）			
10		超高增加费（高在25~45M）			
11		超高增加费（高在45M以上）			
12		施工排水、降水费			
13		大型机械设备进出场及安拆			
14		赶工增加费			
合计					

注：1. 在“除税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得低于按《关于执行2018年〈北京市建设工程工期定额〉和2018年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》（京建法〔2019〕4号）规定的费用标准（费率）计算的金额。

安全文明施工费明细表

工程名称：北京清华长庚医院1#楼3F原眼科诊间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	除税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注： 1. 依据表“4.12措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. 投标人的安全文明施工费不得作为让利因素。第1.1、1.2、1.3、1.4项对应的“实际成本”，不得低于按《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建法〔2019〕9号）规定的费用标准（费率）计算的金额。
 3. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称: 北京清华长庚医院1#楼3F原眼科诊间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	子目名称	计算基础	费率（%）	除税金额 （元）	备注
1		眼科改造施工垃圾场外运输和消纳费				
1.1	911903011	拆除工程施工垃圾场外运输和消纳费	分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费+分部分项机械费			
1.2	911903011	装饰装修工程施工垃圾场外运输和消纳费	分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费+分部分项机械费			
1.3	931202011	电气工程施工垃圾场外运输和消纳费	分部分项人工费			
1.4	931202011	弱电工程施工垃圾场外运输和消纳费	分部分项人工费			
1.5	931202011	给排水工程施工垃圾场外运输和消纳费	分部分项人工费			
1.6	931202011	通风工程施工垃圾场外运输和消纳费	分部分项人工费			
1.7	931202011	消防工程施工垃圾场外运输和消纳费	分部分项人工费			
合 计						

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“除税金额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京清华长庚医院1#楼3F原眼科诊间改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：北京清华长庚医院1#楼3F原眼科诊间改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“除税金额”计入投标价格中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 北京清华长庚医院1#楼3F原眼科诊间改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	911203001001	拆除原塑胶地板地面	1. 橡、塑楼地面拆除 2. 渣土外运，运距自行考虑（含渣土消纳费）	m2	132.9			
2	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 金属龙骨天棚拆除其他面层 2. 渣土外运，运距自行考虑（含渣土消纳费）	m2	132.9			
3	911309001001	隔墙拆除	1. 硅酸钙板轻钢龙骨隔墙拆除（外饰壁布及防火板墙裙） 2. 渣土外运，运距自行考虑（含渣土消纳费）	m2	197.16			
4	910301008001	隔墙开洞	1. 金属骨架隔墙开门洞 2. 渣土外运，运距自行考虑（含渣土消纳费）	m2	6.28			
5	911502001001	钢质门拆除	1. 原钢质门拆除及恢复 2. 规格：综合考虑 1200mm*2100mm 3. 原门利旧，需保护性拆除。综合考虑门保护及存放。	樘	6			
6	911702001001	原诊间内设备搬迁配合	1. 配合设备搬迁 2. 满足建设单位要求	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	911309003001	轻钢龙骨硅酸钙板隔墙	轻钢龙骨隔墙新做 1. 龙骨：横撑龙骨c38(38*12*0.7)间距400mm，竖向龙骨c100(100*50*0.7)间距400 2. 隔声层新做：80mm厚 岩棉 3. 面层：12mm厚硅酸钙板 4. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	250.93			
2	911610002001	壁布新做	壁布墙面新做 1. 墙面两遍耐水腻子找平 2. 内墙裱糊壁布，样式符合建设单位要求 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	241.9			
3	911307003001	防火板墙裙	防火板墙裙新做 1. 装饰板面层1mm 防火板 2. 10*20mm实木线条收口 色仿防火板 3. 6mm厚硅酸盖板衬底，螺丝+防潮耐燃粘接剂固定 4. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	116.95			
4	911203004001	PVC地砖	1. 塑料楼地面新做 2. 楼地面找平层 水泥基自流平砂浆 3. 楼地面水泥砂浆找平层新做 2cm厚 硬基层上 干拌砂浆	m2	123.17			
5	911203004002	满铺无缝PVC地砖	1. 塑料楼地面新做 2. 楼地面找平层 水泥基自流平砂浆 3. 楼地面水泥砂浆找平层新做 2cm厚 硬基层上 干拌砂浆	m2	8.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	911402003001	600*600硅酸钙板吊顶	600*600硅酸钙板吊顶 1. 600*600*5明架平板硅酸钙板吊顶 2. 2000型龙骨 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	122.45			
7	911402003002	硅酸钙板吊顶	1. 金属龙骨天棚面层新做 普通块料面层 2. T形龙骨制作安装暗龙骨 3. 天棚涂料新做 聚氨酯液体瓷 底瓷一道面瓷二道 4. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	8.18			
8	911205007001	木纹防火板踢脚线	1. 200mm高棕色木纹防火板踢脚线 2. 满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m	141.04			
9	911205008001	150mm高pvc踢脚板	1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘结层厚度、材料种类:符合设计图纸要求 3. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚板连地上墙 4. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m	23.98			
10	010802003002	1200*2100钢质门	1. 钢质防火门 1200mm*2100mm 2. 含所有五金及配件, 门窗后塞口 填充剂 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010802003004	900*2100钢质门	1. 钢质防火门 900mm*2100mm 2. 含所有五金及配件，门窗后塞口 填充剂 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	樘	1			
12	010802003006	1200*2100钢质推拉门	1. 钢质防火推拉门 1200mm*2100mm 2. 含所有五金及配件，门窗后塞口 填充剂 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	樘	1			
13	911702013001	400*600银镜	1. 银镜 400mm*600mm 2. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	块	9			
14	011505008001	抽纸盒（不锈钢）	1. 卫生纸架 不锈钢	个	9			
15	AB007	门诊室诊桌	门诊室橱柜组合诊桌 1. 柜体：12mmTH夹板，5mm夹板背板，18mmTH木心板面饰防火板，3mmTH/PVC封边色同台，铝制嵌入式把手，TH30mm厚活动抽板，踢脚板18mmTH/夹板面饰防火板等其他具体做法详见图纸诊桌详图。 2. 台面1mmTH/防火板，3mmTH/PVC封边，金属键盘抽 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等。要求依现场丈量尺寸绘制施工图，经建设单位确认方可施工。	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	AB013	600*1200*800办公桌	600*1200*800办公桌 1. 柜体：12mmTH夹板，5mm夹板背板，18mmTH木心板面饰防火板，3mmTH/PVC封边，色同台，铝制嵌入式把手，TH30mm厚活动抽，板18mmTH/夹板面饰防火板等其他具体做法详见图纸诊桌详图。 2. 台面1mmTH/防火板，3mmTH/PVC封边，金属键盘抽，带3个抽屉 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等。要求依现场丈量尺寸绘制施工图，经建设单位确认方可施工。	个	2			
17	AB012	400*800*760吊柜	门诊柜子 1. 尺寸规格：400*800*760 2. 柜体标准深度（不含门扇）400mm深，但可视需求加深，柜面设防水压条，后挡板，配线盒或包覆不锈钢， 3. 柜体：内衬板白色宝丽板，18mm木芯板面饰防火板，3mm木纹色PVC收边，18mm厚夹板防火板饰面活动隔板，5mm厚背夹板 4. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等。要求依现场丈量尺寸绘制施工图，经建设单位确认方可施工。	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 5 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	AB008	门诊柜子600*900*800	门诊柜子 1. 尺寸规格：600*900*800 2. 柜体标准深度（不含门扇）560mm深，柜面通常未600mm深，但可视需求加深，柜面设防水压条，后挡板，配线盒或包覆不锈钢， 3. 柜体：内衬板白色宝丽板，18mm木芯板面饰防火板，3mm木纹色PVC收边，18mm厚夹板防火板饰面活动隔板，5mm厚背夹板，18mm木芯板面饰防火板踢脚线 4. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等。要求依现场丈量尺寸绘制施工图，经建设单位确认方可施工。	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 6 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	AB009	门诊柜子400*900*600	门诊柜子 1. 尺寸规格：400*900*600（带抽屉） 2. 柜体标准深度（不含门扇）400mm深，柜面通常未600mm深，但可视需求加深，柜面设防水压条，后挡板，配线盒或包覆不锈钢，抽屉等。 3. 柜体：内衬板白色宝丽板，18mm木芯板面饰防火板，3mm木纹色PVC收边，18mm厚夹板防火板饰面活动隔板，5mm厚背夹板，18mm木芯板面饰防火板踢脚线，抽屉滑轨等。 4. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等。要求依现场丈量尺寸绘制施工图，经建设单位确认方可施工。	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 7 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	AB010	洗手台	洗手台 1. 尺寸规格：800*900*600 2. 柜体标准深度（不含门扇）560mm深，柜面通常未600mm深，但可视需求加深，柜面设防水压条，后挡板，配线盒或包覆不锈钢 3. 柜体：内衬板白色宝丽板，18mm木芯板面饰防火板，3mm木纹色PVC收边，18mm厚夹板防火板饰面活动隔板，5mm厚背夹板，18mm木芯板面饰防火板踢脚线， 4. 台面18mm+5mm厚木芯板，杜邦人造石台面，瓷器水槽，厂家配合开孔 5. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等。要求依现场丈量尺寸绘制施工图，经建设单位确认方可施工。	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 8 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	AB011	垃圾桶柜子400*900*600	垃圾桶柜子（含垃圾桶） 1. 尺寸规格：400*900*560 2. 柜体：木制柜体，内衬板白色宝丽板，18mm木芯板面饰防火板，3mmPVC收边色同防火板，垃圾桶门板以1mmSUS#318毛丝面不锈钢 3. 内嵌不锈钢（SUS#316）0.6mm厚，带黑色塑钢轮子 4. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等。要求依现场丈量尺寸绘制施工图，经建设单位确认方可施工。	个	9			
22	911705002001	疏散指示牌安装	1. 金属标志牌安装 2. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等。	个	10			
23	911705002002	300*700吊牌	1. 金属标志牌安装 2. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等。要求依现场丈量尺寸绘制施工图，经建设单位确认方可施工。	个	2			
24	911705001001	亚克力吊牌字	1. 美术字安装 0.2m2以内	个	10			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	930211013001	三管格栅荧光灯盘拆除	1. 拆除原有三管格栅荧光灯盘及相关附件	套	26			
2	930211013002	三管无眩光荧光灯盘拆除	1. 拆除原有三管无眩光荧光灯盘及相关附件	套	1			
3	930211010001	疏散指示灯(LED)拆除	1. 拆除原有疏散指示灯(LED)及相关附件	套	1			
4	930204029001	照明开关拆除	1. 拆除原有照明开关及相关附件	个	13			
5	930204033001	调速开关拆除	1. 拆除原有调速开关及相关附件	个	6			
6	930204031001	插座拆除	1. 拆除原有插座及相关附件	个	37			
7	930210001001	配管拆除	1. 拆除原有配管、配线及相关附件	m	62.51			
8	930210001002	配管拆除	1. 拆除原有配管、配线及相关附件	m	246.95			
9	930211015001	三管格栅荧光灯盘利旧	1. 名称:三管格栅荧光灯盘 2. 规格:3X14W ~220V 3. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	套	26			
10	930211012002	疏散指示灯(LED)利旧	1. 名称:疏散指示灯(LED) 2. 规格:1X3W ~220V 3. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	套	1			
11	930204030005	单联单控开关利旧	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A ~220V 3. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	930204030006	双联单控开关利旧	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A ~220V 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	5			
13	930204034002	调速开关利旧	1. 名称:调速开关 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	6			
14	930204034003	单相双三极插座利旧	1. 名称:单相双三极插座 2. 规格:10A ~220V 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	37			
15	930211018001	医疗专用灯安装	1. 名称:医用看片灯 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	套	7			
16	930211018002	医疗专用灯安装	1. 名称:紫外线灯 2. 含定时开关 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	套	1			
17	930211015002	荧光灯安装	1. 名称:三管格栅荧光灯盘 2. 规格:3X14W ~220V 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	套	16			
18	930211012001	装饰灯安装	1. 名称:疏散通道照明灯 2. 规格:1X18W ~220V 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	930211012003	装饰灯安装	1. 名称:疏散指示灯(LED) 2. 规格:1X3W ~220V 3. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	套	1			
20	930204030003	照明开关安装	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A ~220V 3. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	个	5			
21	930204030004	照明开关安装	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A ~220V 3. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	个	3			
22	930204034001	小电器安装	1. 名称:调速开关 2. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	个	2			
23	930204034004	小电器安装	1. 名称:单相双三极插座 2. 规格:10A ~220V 3. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	个	53			
24	930204034005	小电器安装	1. 名称:单相五孔插座组 2. 规格:10A ~220V, 感应水龙头/叫号器电源 3. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	个	16			
25	930210015001	接线盒安装	1. 名称:接线盒86H 2. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	个	144			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	930210003001	电气配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	109.99			
27	930210003002	电气配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	448.76			
28	930210011001	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	503.2			
29	930210011003	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHBV-2.5 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	64.56			
30	930210011002	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	784.5			
31	930210011004	电气配线	1. 名称:桥架配线 2. 规格:BV-2.5 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	38.33			
32	930210011005	电气配线	1. 名称:桥架配线 2. 规格:NHBV-2.5 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	153.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	930210011006	电气配线	1. 名称:桥架配线 2. 规格:BV-4 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	153.4			
34	930206004001	控制电缆敷设	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-KYJY-3x2.5 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	37.78			
35	930206004002	控制电缆敷设	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-KYJY-8x1.5 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	39.93			
36	930209002001	送配电装置系统	1. 送配电系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	930902005001	电视设备拆除	1. 拆除原大厅处电视及相关附件	个	1			
2	930206003001	控制电缆拆除	1. 拆除原有VGA线缆	m	45			
3	930902010001	电视墙利旧	1. 名称:电视机 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	套	1			
4	930210011001	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:VGA线缆 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	45			
5	930905002001	信息插座安装	1. 名称:单孔信息插座 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	27			
6	930905002002	信息插座安装	1. 名称:电话插座 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	8			
7	930210015001	接线盒安装	1. 名称:接线盒86H 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	35			
8	930210003001	电气配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	267.28			
9	930907002001	双绞线缆敷设	1. 名称:管内穿线 2. 规格:CAT6 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	209.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	930703027001	电子水处理器拆除	1. 拆除原有饮水机及相关附件	组	3			
2	930703005001	洗脸盆拆除	1. 拆除原有洗脸盆及相关附件	套	5			
3	930701001001	钢管拆除	1. 拆除原有管道及相关附件	m	65.43			
4	930701001002	钢管拆除	1. 拆除原有管道及相关附件	m	13.15			
5	930701012001	塑料管拆除	1. 拆除原有管道及相关附件	m	25.82			
6	930701001003	保温层拆除	1. 拆除原有保温层及相关附件	m3	0.7			
7	930703028001	电子水处理器利旧	1. 名称:饮水机 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	组	3			
8	930703006001	洗脸盆利旧安装	1. 名称:洗脸盆 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	套	5			
9	930703006002	洗脸盆安装	1. 名称:洗脸盆 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	套	4			
10	930701013003	塑料管安装	1. 安装部位:室内（热水） 2. 材质、规格:PPR管DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、管道强度试验、水冲洗、消毒冲洗 4. 备注:含管道、管件安装等相关内容 5. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	61.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	930701013004	塑料管安装	1. 安装部位:室内（冷水） 2. 材质、规格:PPR管 DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、管道强度试验、水冲洗、消毒冲洗 4. 备注:含管道、管件安装等相关内容 5. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	66.98			
12	930701013005	塑料管安装	1. 安装部位:室内（冷水） 2. 材质、规格:PPR管 DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、管道强度试验、水冲洗、消毒冲洗 4. 备注:含管道、管件安装等相关内容 5. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	10.1			
13	930701013006	塑料管安装	1. 安装部位:室内（热水） 2. 材质、规格:PPR管 DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、管道强度试验、水冲洗、消毒冲洗 4. 备注:含管道、管件安装等相关内容 5. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	930701013001	塑料管安装	1. 安装部位:室内（排水） 2. 材质、规格:PVC管 DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、管道强度试验、水冲洗、消毒冲洗 4. 备注:含管道、管件安装等相关内容 5. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	41.23			
15	930701013002	塑料管安装	1. 安装部位:室内（排气） 2. 材质、规格:PVC管 DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、管道强度试验、水冲洗、消毒冲洗 4. 备注:含管道、管件安装等相关内容 5. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	23.37			
16	930702004001	螺纹阀门安装	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹除干净,封堵两端 4. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	930702004002	螺纹阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 脱脂处理, 用无油压缩空气或氮气吹除干净, 封堵两端 4. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	9			
18	931001008001	管道保温层安装	1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度: 30mm 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m3	1.38			
19	931001002001	支吊架制作、安装	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管架 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	kg	65.11			
20	930705001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调风						
1	930801009001	风机盘管拆除	1. 拆除原有风机盘管及相关附件	台	5			
2	930803005001	碳钢风口、散流器(百叶窗)拆除	1. 拆除原有散流器及相关附件	个	14			
3	930803007001	铝及铝合金风口、散流器拆除	1. 拆除原有风口及相关附件	个	4			
4	930802001001	通风管道拆除	1. 拆除原有风管及相关附件	m2	6.13			
5	930801010001	风机盘管利旧	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-68 3. 规格: 额定新/排风量为10000/8000m3/h, 含粗效+盘管+加湿+转轮热回收+送风段 4. 安装形式: 金属支架上安装 5. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	台	5			
6	930803006001	散流器利旧	1. 名称: 方形散流器 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	14			
7	930803008002	风口利旧	1. 名称: 方形风口600*600 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	4			
8	930801010003	风机盘管安装	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-68 3. 规格: 额定新/排风量为10000/8000m3/h, 含粗效+盘管+加湿+转轮热回收+送风段 4. 安装形式: 金属支架上安装 5. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	930803008001	铝及铝合金风口、散流器制作、安装	1. 名称:方形散流器 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	7			
10	930803008003	铝及铝合金风口、散流器制作、安装	1. 名称:方形风口600*600 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	2			
11	930802002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大边≤630mm 5. 板材厚度:0.6mm 6. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m2	9.77			
12	930803004001	调节阀制作、安装	1. 名称:对开多页调节阀 2. 规格:250*160 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	2			
13	931001009001	通风管道保温层安装	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:30mm 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m2	9.77			
14	931001002001	金属结构刷油	1. 材质:风管支吊架刷油 2. 管架形式:一般管架 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	kg	5.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	930802002002	风管漏光试验、漏风试验	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求：通风管道漏光试验 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m2	9.77			
16	930804001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		空调水						
17	930701001001	钢管拆除	1. 拆除原有管道及相关附件	m	4.13			
18	930701012001	塑料管拆除	1. 拆除原有管道及相关附件	m	1.54			
19	930701012002	保温层拆除	1. 拆除原有保温层及相关附件	m3	0.05			
20	930701013001	塑料管安装	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PVC管DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求：气压试验、管道强度试验、水冲洗、消毒冲洗 4. 备注：含管道、管件安装等相关内容 5. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	5.05			
21	930701002001	镀锌钢管安装	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN40 3. 压力试验及吹、洗设计要求：气压试验、管道强度试验、水冲洗、消毒冲洗 4. 备注：含管道、管件安装等相关内容 5. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	10.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		喷淋系统						
1	930601001001	水灭火装置拆除	1. 拆除原有喷淋头及相关附件	个	23			
2	930601002001	水喷头利旧	1. 名称:上下喷 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	23			
3	930601002002	水喷头安装	1. 名称:上下喷 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	个	2			
4	930701002001	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、管道强度试验、水冲洗、消毒冲洗 4. 备注:含管道、管件安装等相关内容 5. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	23			
5	930701002002	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、管道强度试验、水冲洗、消毒冲洗 4. 备注:含管道、管件安装等相关内容 5. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	930701002003	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、管道强度试验、水冲洗、消毒冲洗 4. 备注:含管道、管件安装等相关内容 5. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	15			
7	931001002001	支吊架制作、安装	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	kg	25.57			
8	930605002001	水灭火系统控制装置调试	1. 水灭火系统控制装置调试	系统	1			
		分部小计						
		火灾报警系统						
9	930604001001	点型探测器拆除	1. 拆除原有烟感探测器及相关附件	只	6			
10	930604002001	点型探测器利旧	1. 名称:烟感探测器 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	只	6			
11	930604002002	点型探测器安装	1. 名称:烟感探测器 2. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	只	5			
12	930210011001	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-RYSS-2X1.5 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。