

安全文明施工费明细表

工程名称：北京清华长庚医院输液区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	01060500200 1	75彩钢保温岩棉板隔墙	1. 名称:75彩钢保温岩棉板隔墙 2. 材质:75彩钢保温岩棉板 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	207.98				
2	01060500200 2	75彩钢保温岩棉板屋面	1. 名称:75彩钢保温岩棉板屋面 2. 钢板厚度、复合板厚度:75彩钢保温岩棉板 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	130.27				
3	01060601300 1	零星钢构件	1. 名称:其他钢构件 2. 钢材品种、规格:50*100*4mm方钢 3. 刷漆:防锈漆两遍 防火漆一遍 4. 其他:满足设计及规范要求	t	4.073				
4	91140200300 1	天棚吊顶新做	1. 名称:天棚新做 2. 面层材料品种、规格:V930彩钢板吊顶, 厚度1.2mm 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	130.27				
5	91150201300 1	钢制门	1. 名称:钢制门 2. 门框或扇外围尺寸:800*2050 3. 其他:满足设计及规范要求	樘	10				
6	91150201300 2	钢制门	1. 名称:钢制门(肯德基门) 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2050 3. 其他:满足设计及规范要求	樘	1				
7	91150701000 1	金属窗安装	1. 名称:铝塑窗 2. 尺寸:600*1200 3. 其他:满足设计及规范要求	樘	8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	93070101300 1	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: PPR 20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5. 其他:满足设计及规范要求	m	5.5				
2	93070101300 2	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: PPR 32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5. 其他:满足设计及规范要求	m	95.18				
3	93070101300 3	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 连接方式:粘接 4. 材质、规格: PVC50 5. 其他:满足设计及规范要求	m	8				
4	93070101300 5	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 连接方式:粘接 4. 材质、规格: PVC110 5. 其他:满足设计及规范要求	m	11.74				
5	93070101300 4	排水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格: PVC110 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验、通球试验 6. 其他:满足设计及规范要求	m	20				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	93070101600 1	套管制作、安装	1. 名称、类型：一般穿墙套管 2. 规格：DN32 3. 其他：满足设计及规范要求	个	4				
7	93070101600 2	套管制作、安装	1. 名称、类型：一般穿墙套管 2. 规格：DN100 3. 其他：满足设计及规范要求	个	4				
8	03100200100 1	管道支架	1. 材质：管道支架制作安装 2. 管架形式：一般管架 3. 其他：满足设计及规范要求	kg	64.00				
9	03120100300 1	金属结构刷油	1. 名称：管道支架刷漆 2. 油漆品种：防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道 4. 其他：满足设计及规范要求	kg	64.00				
10	03120800200 1	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：DN50以内 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	0.74				
11	03120800200 2	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：DN125以内 4. 其他：满足设计及规范要求	m3	0.35				
12	93070300600 1	洗脸盆安装	1. 类型：洗脸盆及龙头 2. 洗脸盆配件：配套感应龙头、包含洗脸盆托架、胀栓、角阀等所有配件 3. 其他：满足设计及规范要求	套	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		配电箱							
1	93020401800 1	配电箱(柜)、 盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 规格:500X950X 160mm 3. 基础形式、材 质、规格:嵌墙暗 装 4. 其他:满足设计 及规范要求	台	1				
		分部小计							
		插座							
2	93021000300 1	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG25 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 其他:满足设计 及规范要求	m	123.69				
3	93021001100 1	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力 线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm 5. 其他:满足设计 及规范要求	m	371.06				
4	93020403200 1	插座安装	1. 名称:单相插座 2. 其他:满足设计 及规范要求	个	24				
5	93021001500 1	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 其他:满足设计 及规范要求	个	24				
		分部小计							
		照明							
6	93021101500 1	荧光灯安装	1. 名称:吸顶荧光 灯100*12000 2. 其他:满足设计 及规范要求	套	30				
7	93021101800 1	医疗专用灯安 装	1. 名称:紫外线消 毒灯 2. 其他:满足设计 及规范要求	套	5				
8	93020403000 1	照明开关安装	1. 名称:单联开关 2. 其他:满足设计 及规范要求	个	9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	93080100500 1	空调器拆除	1. 名称:空调器拆除 2. 其他:满足设计及规范要求	台	12				
2	93080100600 1	空调器安装	1. 名称:分体式空调移位安装(利旧) 2. 型号:1.5匹 3. 规格:空调加氟利昂 4. 其他:满足设计及规范要求	台	6				
3	93080100600 2	空调器安装	1. 名称:分体式空调移位安装(利旧) 2. 型号:2匹 3. 规格:空调加氟利昂 4. 其他:满足设计及规范要求	台	6				
4	93070101300 1	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC25 4. 其他:满足设计及规范要求	m	40				
5	93070100900 1	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:φ15.9 4. 压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫、泄露性试验 5. 其他:满足设计及规范要求	m	24				
6	93070100900 2	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:φ19.05 4. 压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫、泄露性试验 5. 其他:满足设计及规范要求	m	8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
7	93100100800 1	管道保温层安装	1. 保温材料:橡塑保温管壳 2. 管道规格、尺寸:Φ50以下 3. 其他:满足设计及规范要求	m3	0.29					
8	03100200100 1	管道支架	1. 材质:管道支架制作安装 2. 管架形式:一般管架 3. 其他:满足设计及规范要求	kg	19.67					
9	03120100300 1	金属结构刷油	1. 名称:管道支架刷漆 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆两道,调和漆两道 4. 其他:满足设计及规范要求	kg	19.67					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										