

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称: 北京清华长庚医院核素病房二层改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称: 北京清华长庚医院核素病房二层改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 北京清华长庚医院核素病房二层改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修

第 1 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91120300100 1	PVC地面拆除	1. PVC楼地面拆除；（拆除至基层） 2. 渣土外运，运距自行考虑（含渣土消纳费） 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	78.12				
2	91120200100 1	防滑地砖拆除	1. 防滑地砖楼面拆除；（拆除至基层） 2. 渣土外运，运距自行考虑（含渣土消纳费） 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	9.05				
3	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 600*600明架平板硅酸钙板吊顶（含龙骨）拆除； 2. 渣土外运，运距自行考虑（含渣土消纳费） 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	87.17				
4	91130400100 1	块料墙面拆除	1. 面砖墙面拆除；（拆除至基层） 2. 渣土外运，运距自行考虑（含渣土消纳费） 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	43.95				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修

第 2 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	91130400100 2	壁纸墙面拆除	1. 壁纸墙面拆除；（拆除至基层） 2. 渣土外运，运距自行考虑（含渣土消纳费） 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	81.97				
6	91030100100 1	砌块墙拆除	砌块墙拆除 1. 加气混凝土砌块（含构造柱、圈、过梁）拆除； 2. 渣土外运，运距自行考虑（含渣土消纳费） 3. 满足招标文件、图纸及相关规范要求；	m3	4.01				
7	91150200100 1	原门拆除	1. 原金属门拆除； 2. 渣土外运，运距自行考虑（含渣土消纳费） 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	樘	2				
8	91030100800 1	掏砌门洞口	1. 窗洞掏砌； 2. 120mm砌块墙 3渣土外运，运距自行考虑（含渣土消纳费） 4. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求	m2	2.1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修

第 3 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	910301009001	新建墙体	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 钢架红砖砌筑双面抹灰 3. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范要求	m3	9.19				
10	911309003001	轻钢龙骨隔墙	1. 墙体类型:轻钢龙骨隔墙 2. 墙体厚度:100厚 3. 轻钢龙骨隔墙(U75龙骨)@300/④00, 12.0mm石膏板(石膏板)基层, 12.0 mm石膏板饰面 4. 嵌缝石膏嵌缝粘贴网格带及牛皮纸 5. 阴阳角顺直, 满刮821腻子3遍 6. 具体做法满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范要求	m2	28.99				
11	911203003001	PVC地胶地面 新做	1. PVC地胶地面 2. 现浇钢筋混凝土板面, 打毛机打毛地面涂刷界面剂, 素水泥浆拉毛 3. 地面细石混凝土找平(厚度60mm), 打磨; 4. 固化界面剂, 5. 水性粘合胶、粘贴同质透心塑胶地板;2.0mm厚 6. 地胶接缝处焊缝处理、与结构边缘打胶封缝; 7. 具体做法详满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范要求。	m2	71.11				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修

第 4 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	911205007001	PVC地胶踢脚线新做	1. PVC地胶踢脚线新做 2. 具体做法详满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	m	57.34				
13	911202003001	块料楼地面新做	1. 300*300防滑地砖新做 2. 1:3水泥砂浆20mm厚抹平,找坡1%坡,坡向地漏四周边及竖管根部DS干拌砂浆抹成小八字角 3. 聚氨酯防水两道 1.5mm厚 后增加一道 4. 素水泥浆一道拉毛厚3mm 5. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 6. 涂刷界面剂一道 7. 1:3干硬性水泥砂浆找平30mm厚 8. 水泥砂浆1:2.5/素水泥浆粘贴300*300防滑地砖 9. 专用勾缝剂擦缝 10. 楼地面酸洗打蜡 11. 具体做法详满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	m2	13.49				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修

第 5 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	911202004001	石材楼地面新做	过门石新做 1. 基层涂刷界面剂一道 2. 素水泥浆一道 3. 1:3干硬性水泥砂浆找平70mm厚 4. 白水泥膏掺陶瓷面砖粘合剂粘贴规格：20mm厚中国黑石材(六面满涂防污剂) 5. 专用勾缝剂擦缝 6. 酸洗打蜡 7. 具体做法详满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	m2	1.22				
15	911402003001	600*600铝扣板吊顶	1. 600*600铝扣板吊顶 1mm厚 2. $\phi 8$ 全丝钢筋吊杆, 中距横向 ≤ 1200 纵向 ≤ 1100 , 吊杆上混凝土楼板处打眼 $\phi 8$ 内爆螺母固定; U型轻钢主龙骨 38X12 中距 ≤ 1200 ; 专用三角龙骨38# 3. 600*600*1.0铝板饰面, 氟碳喷漆 4. 具体做法详满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	m2	45.57				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修

第 6 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	911402003002	300*300铝扣板吊顶	1. 300*300铝扣板吊顶 0.6mm厚 2. $\phi 8$ 全丝钢筋吊杆, 中距横向 ≤ 1200 纵向 ≤ 1100 , 吊杆上混凝土楼板处打眼 $\phi 8$ 内爆螺母固定; U型轻钢主龙骨 38X12 中距 ≤ 1200 ; 专用三角龙骨38# 3. 300*300铝扣板吊顶 0.6mm厚面层安装 4. 具体做法详满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	m2	13.42				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修

第 7 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	911402003003	石膏板吊顶	1. 石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、做法要求：Φ10全丝钢筋吊杆，中距横向≤1200纵向≤1100，吊杆上部与混凝土楼板处打眼Φ10内爆螺母固定；（遇风管≥1200制作转换层，转换层40*40*3mm镀锌方管，详见节点详图）。U型轻钢主龙骨DU388X15X1.2mm中距≤1200mm；轻钢副龙骨DC50X19X0.5mm，横向中距400mm竖向中距600mm；9.5mm石膏板基层封板，用自攻螺钉与龙骨固定，9.5mm石膏板面层封板，用自攻螺钉与龙骨固定。面层板涂刷防潮剂一遍，钉眼防锈处理，嵌缝石膏嵌缝粘贴网格带及牛皮纸（宽度200mm），阴阳角顺直，满刮耐水腻子3遍，砂纸沙平，清扫灰尘。 3. 喷涂封底漆1道，喷涂乳胶漆3道面漆（颜色见色卡） 4. 具体做法详满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	m2	25.53				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修

第 8 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	911304003001	300mm*600mm墙面砖	1. 300mm*600mm白色墙面砖 2. 清理处理 基层 涂刷界面剂一道 3. 1:3水泥砂浆抹平(防水区域) 4. 聚氨酯防水两道, 1.5mm厚四周卷起至1800mm 5. 素水泥拉毛厚3mm 6. 素水泥浆界面剂一道 7. 1:2.5水泥砂浆结合层20mm厚找平 8. 水泥素灰粘贴600*300墙砖, 专用勾缝剂擦缝 9. 满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	m2	46.67				
19	911608003001	壁纸墙面	1. 壁纸墙面 2. 喷涂封底漆1道, 粘贴壁纸 3. 满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	m2	188.88				
20	911501012001	木质门制安	1. 新做成品木门带套 2. 规格: 900mm*2200mm 3. 含所有五金件 4. 满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	樘	1				
21	911502013001	钢制防火门制安	1. 新做钢制防火门 2. 规格: G0922 3. 含所有五金件 4. 满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	m2	1.98				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修

第 9 页 共 10 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	911502013003	钢制防火门制安	1. 新做甲级钢制防火门 2. 规格：FM甲1521 3. 含所有五金件 4. 满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	m2	3.15				
23	911502010001	金属(塑钢)门安装	1. 新做不锈钢门 2. 规格：1500mm*2200mm 3. 含所有五金件 4. 满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	m2	3.3				
24	911502013002	钢制门制安	1. 新做成品钢质门 2. 规格：1200mm*2200mm 3. 含所有五金件 4. 满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	m2	3.15				
25	911502013004	钢制门制安	1. 新做成品钢质门 2. 规格：800mm*2200mm 3. 含所有五金件 4. 满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	m2	3.36				
26	911507010001	金属窗安装	1. 新做观察窗 2. 规格：1000mm*1200mm，12mm厚钢化玻璃，1.2mm厚不锈钢套口（基层阻燃板） 3. 含所有五金件 4. 满足招标文件、设计图纸、技术标准及相关图集规范等要求。	m2	2.1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修

第 10 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		电气工程							
1	930206002001	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5x6 3. 敷设方式: 管内敷设	m	63				
2	930206010001	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电缆头制作、安装 2. 规格: WDZB-YJV-5x6	个	2				
3	930210003006	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50	m	59.4				
4	930210003004	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG钢管 3. 规格: JDG20	m	417.25				
5	930210011001	电气配线	1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: ZC-BV-3x4	m	870.84				
6	930210011003	电气配线	1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-3*2.5	m	465.91				
7	930211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称: LED平板灯 2. 型号: 功率68W 3. 规格: 600*600	套	15				
8	930211003004	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称: LED平板灯 2. 型号: 功率18W 3. 规格: 300*300	套	4				
9	930204030003	照明开关安装	1. 名称: 三联开关安装 2. 安装方式: 距地1.3m安装	个	2				
10	930204030001	照明开关安装	1. 名称: 双联开关安装 2. 安装方式: 距地1.3m安装	个	2				
11	930204030002	照明开关安装	1. 名称: 单联开关安装 2. 安装方式: 距地1.3m安装	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	93020403200 1	插座安装	1. 名称: 单项五孔插座 2. 规格: 220V 16A 3. 安装方式: 距地0.3m安装	个	20				
13	93021001500 1	接线盒安装	1. 名称: 接线盒安装 2. 材质: 钢制	个	44				
14	93100100200 1	支吊架制作、安装	1. 名称: 管道支吊架制作、安装	kg	272.17				
15	93020500200 1	阀类检查接线	1. 名称: 阀类检查接线	台	5				
16	93100100300 1	剔(凿)槽	1. 名称: 墙面剔槽 2. 规格: SC32以内	m	27.9				
		分部小计							
		弱电及门禁系统							
17	93021000300 5	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: JDG25	m	233.27				
18	93090700200 1	双绞线缆敷设	1. 名称: 超五类8芯网线 2. 规格: Cat5e 3. 敷设方式: 管内敷设	m	235.67				
19	93090700200 2	双绞线缆敷设	1. 名称: 通讯、读卡器配线 2. 规格: ZC-UTP5c 3. 敷设方式: 管内敷设	m	7.2				
20	93090700200 3	双绞线缆敷设	1. 名称: 电控锁配线 2. 规格: ZC-RVV4*1.5 3. 敷设方式: 管内敷设	m	5.64				
21	93090700200 4	双绞线缆敷设	1. 名称: 按钮配线 2. 规格: ZC-RVV2*1.0 3. 敷设方式: 管内敷设	m	5.7				
22	93090700200 5	双绞线缆敷设	1. 名称: 摄像机配线 2. 规格: 超六类网线 3. 敷设方式: 管内敷设	m	20				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	930905002001	信息插座安装	1. 名称:网络插座 2. 位置:距地0.4m 安装	个	7				
24	930905002002	信息插座安装	1. 名称:通信插座 2. 位置:距地0.4m 安装	个	1				
25	930903010001	出入口目标识别设备安装	1. 名称:读卡器安装	台	1				
26	930903014001	出入口执行机构设备安装	1. 名称:电控锁安装	台	1				
27	930903014002	出入口执行机构设备安装	1. 名称:门禁按钮	台	1				
28	930903012001	出入口控制设备安装	1. 名称:门禁控制器安装 2. 类别:可视频	台	1				
29	930903016001	电视监控摄像设备安装	1. 名称:室内枪型网络摄像机	台	2				
30	930906006002	第三方通信设备接口安装	1. 名称:排队叫号一体屏	台	1				
31	931001002002	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架制作、安装	kg	139.12				
32	931001003002	剔(凿)槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 规格:25	m	25.6				
		分部小计							
		医用气体							
33	930906006001	治疗带安装	1. 名称:医用氧气末端面板	m	36.76				
34	930701009001	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:医用气体 4. 型号、规格:Φ10	m	83.93				
35	930702004001	螺纹阀门安装	1. 名称:医用气体终端阀门 2. 型号、规格:DN15	个	12				
36	031008014001	气体终端	1. 名称:医用气体终端	个	12				
		分部小计							
		通风空调工程							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
37	930803008001	铝及铝合金风口、散流器制作、安装	1.名称:散流器安装 2.型号、规格:400*400	个	5				
38	930803006003	碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:500*500	个	5				
39	930803004001	调节阀制作、安装	1.名称:对开多叶调节阀 2.型号、规格:400*320	个	4				
40	930802002001	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:风管制作、安装 2.材质:镀锌 3.规格:700*200	m2	13.96				
41	930802002002	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:排风分管制作、安装 2.材质:镀锌 3.规格:400*320	m2	11.8				
42	930802002003	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:新风风管制作、安装 2.材质:镀锌 3.规格:400*320	m2	15.61				
43	930801010001	风机盘管安装	1.名称:风机盘管安装 2.型号、规格:FP-68	台	3				
44	930803013001	柔性接口及伸缩节制作、安装	1.名称:软连接	m2	2.16				
45	930204016001	控制开关安装	1.名称:温控开关安装	个	3				
46	931001002003	支吊架制作、安装	1.名称:设备支吊架制作、安装	kg	9.63				
47	930701002002	镀锌钢管安装	1.安装部位:空调水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25	m	12.05				
48	930701002001	镀锌钢管安装	1.安装部位:空调水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20	m	34.49				
49	930210005001	金属软管敷设	1.名称:金属软管	根	6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
50	93070200400 2	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN20	个	6				
51	93070200500 1	螺纹法兰阀门安装	1. 名称:电动两通阀 2. 型号、规格:DN20	个	3				
52	93070200500 2	螺纹法兰阀门安装	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN20	个	3				
53	93100100900 1	通风管道保温层安装	1. 保温材料:风管保温 2. 管道规格、尺寸:橡塑保温 3. 保温厚度:30mm	m2	41.37				
54	93100100800 1	管道保温层安装	1. 保温材料:水管保温 2. 管道规格、尺寸:橡塑保温 3. 保温厚度:30mm	m3	0.29				
		分部小计							
		给排水工程							
55	93070100200 7	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PP-R管 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:De25 5. 连接方式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计要求	m	49.49				
56	93070100200 8	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PP-R管 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:De20 5. 连接方式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计要求	m	13.5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
57	930701013003	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PVC-U 3. 输送介质:排水 4. 型号、规格:DN100 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计要求	m	37.01				
58	930701013004	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PVC-U 3. 输送介质:排水 4. 型号、规格:DN75 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计要求	m	7.7				
59	930701013005	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PVC-U 3. 输送介质:排水 4. 型号、规格:DN50 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计要求	m	7.82				
60	930702004003	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25	个	2				
61	930703006001	洗脸盆安装	1. 名称:洗脸盆安装 2. 型号、规格:含感应式冷热龙头	套	1				
62	930703015001	大便器安装	1. 名称:坐便器安装	套	1				
63	930703017001	小便器安装	1. 名称:小便器安装	套	1				
64	930703010001	涮手池安装	1. 名称:涮手池安装 2. 组装方式:含3个冷热水龙头及热水装置	套	1				
65	930703021002	地漏安装	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50	个	3				
66	931001002004	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架制作、安装	kg	48.85				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
67	930701013001	塑料管安装	1. 安装部位:室外 2. 材质:PVC-U 3. 输送介质:排水 4. 型号、规格:ND200 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计要求	m	31				
68	930701013002	塑料管安装	1. 安装部位:室外 2. 材质:PVC-U 3. 输送介质:排水 4. 型号、规格:ND160 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计要求	m	64.68				
		分部小计							
		消防工程							
69	930701002009	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN50 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:符合设计规范及验收要求	m	5.35				
70	930701002010	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN40 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:符合设计规范及验收要求	m	4.2				
71	930701002011	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN32 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:符合设计规范及验收要求	m	6.01				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]