

北京清华长庚医院
B1 新增门诊改造项目
工程量清单

中国建设银行股份有限公司北京市分行

二〇二三年六月三十日

工程量清单编制说明

一、委托方：北京清华长庚医院

二、受托方：中国建设银行股份有限公司北京市分行

三、工程概况

工程名称：B1 新增门诊改造项目

建设地点：北京市昌平区立汤路 168 号

建设单位：北京清华长庚医院

改造范围：北京清华长庚医院 B1 新增门诊改造项目装饰装修工程、电气工程、弱电工程、火灾自动报警系统、通风空调工程、给排水工程、消防工程、采暖蒸汽管道等

四、编制依据

1、电子版资料：北京清华长庚医院 B1 新增门诊改造项目图纸。

2、《房屋修缮工程工程量计算规范》(DB11/T638-2016)

3、《关于建筑垃圾运输处置费用单独列项计价的通知》（京建法〔2017〕27 号）

五、编制说明

1、清单列项及工程量依据经委托方确认的图纸进行编制。

2、本工程无暂估价、专业工程暂估及暂列金。

六、编制人员

企业负责人：孔 航

签字：

孔航

项目负责人：博 威

签字：

博威

复核人员（签字）：



七、编制单位

中国建设银行股份有限公司北京市分行

二〇二三年六月三十日



B1新增门诊改造 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

孔繁

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

安全文明施工费明细表

工程名称：B1新增门诊改造

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称: B1新增门诊改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: B1新增门诊改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程							
1	911202001001	塑胶楼地面拆除	1、名称:拆除环氧漆楼地面至结构层 2、2mm地面环氧漆面层+20mm水泥砂浆基层 3、拆除地面厚度22mm	m2	52.06				
2	911202001002	塑胶楼地面拆除	1、名称:拆除塑胶楼地面至结构层 2、2mm地胶面层+2mm自流平基层+10mm厚水泥砂浆压光层40mm厚DS找平层 3、拆除地面厚度54mm	m2	124.73				
3	911402001001	天棚吊顶拆除	1、名称:拆除原有矿棉板吊顶及龙骨 2、渣土外运及消纳:渣土人工拆除地点运至楼下集中堆放地点统一运输消纳	m2	124.73				
4	911309001001	砌筑隔墙拆除	1、砌筑隔墙拆除120mm厚 2、渣土外运及消纳:渣土人工拆除地点运至楼下集中堆放地点统一运输消纳	m2	71.45				
5	911309001002	砌筑隔墙门口掏砌	1.砌筑隔墙门口掏砌 2.渣土外运及消纳:渣土人工拆除地点运至楼下集中堆放地点统一运输消纳	m2	8.35				
6	911609001001	墙面清理涂料砂浆层	1.名称:铲除原有墙面涂料砂浆层至结构层抹灰层 2、渣土外运及消纳:渣土人工拆除地点运至楼下集中堆放地点统一运输消纳	m2	93.23				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	911609001002	墙面清理壁纸石膏面基层	1. 名称:铲除原有墙面壁纸石膏基层至结构层抹灰层 2、渣土外运及消纳:渣土人工拆除地点运至楼下集中堆放地点统一运输消纳	m2	102.68				
8	911307001001	墙饰面拆除	1. 名称:铲除原有墙面木饰面造型 2、渣土外运及消纳:渣土人工拆除地点运至楼下集中堆放地点统一运输消纳	m2	6.4				
9	911205001001	踢脚线拆除	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层品种、规格:橡塑踢脚	m	75.3				
10	911502001001	金属门拆除	1. 门类型及门框:外围尺寸防火门1524、0924 2. 门材质:防火门	樘	4				
11	911101003001	渣土运输	1. 人工装袋运至楼下集中装车 2. 渣土运距自行考虑 3. 包含消纳	m3	22.2				
		分部小计							
		新建工程							
12	911309006001	隔断新做	1. 名称:新做轻钢龙骨隔断 2. 普通内隔墙采用75mm轻钢龙骨,双面双层9.5mm厚硅酸钙板,竖向龙骨间距600mm,墙体厚度120mm,内填50mm厚隔音(防火)岩棉,门洞口两侧均应采用龙骨。	m2	132.48				
13	910409003001	混凝土过梁现场预制、安装	1. 名称: 预制混凝土过梁 2. 尺寸: 1800*240*120	m3	0.16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	911307003001	墙饰面新做	1. 名称：墙面贴防火壁布 2. 做法：满刮3mm厚底基防裂腻子分遍找平，涂刷基底漆一遍，专业环保胶粘贴防火壁布	m2	200.29				
15	911307003002	墙饰面新做	1. 名称：防火板墙裙 2. 做法：墙面0.9米高防火板墙裙 做法：18mm厚细木工板基层，环保胶粘10mm厚防火板，同色收口条收边。	m2	48.53				
16	911501014001	轻型钢质门1221	1. 门类型：轻型钢质门 2. 框截面尺寸：1200*2100 3. 包含后塞口及五金配件及闭门器	樘	6				
17	911501014002	轻型钢质门0921	1. 门类型：轻型钢质门 2. 框截面尺寸：900*2100 3. 包含后塞口及五金配件及闭门器	樘	4				
18	911501014003	轻型钢质门1521	1. 门类型：双开钢制防火门 2. 框截面尺寸：1500*2100 3. 包含后塞口及五金配件及闭门器	樘	1				
19	911509005001	窗帘轨（杆）制安	1、钢制窗帘轨道 2、无菌医用级	m	20.4				
20	911509006001	窗帘安装	1、阻燃医用窗帘 2、窗帘折叠系数2.0	m2	126.36				
21	911201003001	水泥砂浆楼地面新做	1、18厚DS水泥砂浆找平层 2、2mm厚自流平层 3、2mm厚300*300地胶	m2	50.79				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	911203003001	橡胶楼地面新做	1、2mm厚自流平层 2、2mm厚300*300地胶	m2	118.56				
23	911402006001	吊顶天棚	1. C8钢筋吊杆, 双向中距不大于1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 2. U型轻钢龙骨CB30×12, 中距不大于1200, 找平后与钢筋吊杆固定 3. T型轻钢次龙骨TB23×32(或TB16×32) 中距600(或500) 4. T型轻钢龙骨横撑TB23×26(或TB16×26) 中距600(或500) 5. 硅酸钙防火板, 嵌入安装, 材质厚度12mm	m2	176.69				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除							
1	930211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 名称:面板灯拆除 2. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	套	34				
2	930206006001	电缆桥架拆除	1. 名称:桥架拆除 2. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	m	25				
3	930210001001	配管拆除	1. 名称:JDG25以内管拆除 2. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	m	128				
4	930204029001	照明开关拆除	1. 名称:照明开关拆除 2. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	个	7				
5	930204031001	插座拆除	1. 名称:插座拆除 2. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	个	56				
		分部小计							
		新做							
		照明							
6	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:平板灯 2. 规格: 600*600 3. 其他:满足设计及规范要求	套	34				
7	930204030001	照明开关安装	1. 名称:双联单控开关 2. 安装高度: 距地1.3m 3. 其他:满足设计及规范要求	个	7				
8	930210003004	电气配管	1. 名称:薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配 4. 金属支架制作、安装 5. 其他:满足设计及规范要求	m	85.25				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	930210003005	电气配管	1. 名称:薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:满足设计及规范要求	m	23.22				
10	930210011007	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:ZRBV-2.5 3. 配置形式:管内敷设 4. 其他:满足设计及规范要求	m	337.41				
11	930210015004	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 其他:满足设计及规范要求	个	7				
12	930210015005	接线盒安装	1. 名称:灯头盒 2. 其他:满足设计及规范要求	个	34				
13	931001003002	剔(凿)槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:25mm以内 3. 类型:砖槽 4. 其他:满足设计及规范要求	m	23.22				
		分部小计							
		插座、空调、动力							
14	930204018001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱AL-01 2. 安装方式:明装 3. 回路数:30回路 4. 其他:满足设计及规范要求	台	1				
15	930206007001	电缆桥架安装	1. 名称:强电桥架 2. 规格:100*100 3. 其他:满足设计及规范要求	m	45.6				
16	930206002001	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*16 3. 敷设方式:线槽内敷设 4. 其他:满足设计及规范要求	m	38.5				
17	930206010001	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:ZR-YJV-5*16 3. 其他:满足设计及规范要求	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	930204032003	五孔插座安装	1. 名称:普通五孔插座 2. 安装方式:距地0.3m 3. 其他:满足设计及规范要求	个	32				
19	930204032004	八孔插座安装	1. 名称:普通八孔插座 2. 安装方式:距地0.3m 3. 其他:满足设计及规范要求	个	24				
20	930204034001	空调温控开关	1. 名称:空调温控开关 2. 安装方式:距地1.3 3. 其他:满足设计及规范要求	个	8				
21	930210003006	电气配管	1. 名称:薄壁钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配 4. 金属支架制作、安装 5. 其他:满足设计及规范要求	m	309.79				
22	930210003007	电气配管	1. 名称:薄壁钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:满足设计及规范要求	m	222.32				
23	930210011008	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:ZRBV-4 3. 配置形式:管内敷设 4. 其他:满足设计及规范要求	m	1614.36				
24	930210011009	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:ZRBV-4 3. 配置形式:桥架内敷设 4. 其他:满足设计及规范要求	m	179.14				
25	930210011010	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:RVV-7*1.0 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 其他:满足设计及规范要求	m	54.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	93020500200 1	风机盘管接线	1. 名称：风机盘管接线 2. 其他：满足设计及规范要求	台	8				
27	93021001500 6	接线盒安装	1. 名称：接线盒 2. 其他：满足设计及规范要求	个	8				
28	93100100300 3	剔(凿)槽	1. 名称：剔槽 2. 规格：25mm以内 3. 类型：砖槽 4. 其他：满足设计及规范要求	m	61				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		综合布线系统							
1	930901006001	插座安装	1. 名称:电话插座（含六类模块） 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 其他:满足设计及规范要求	个	6				
2	930901006003	插座安装	1. 名称:网络插座（含六类模块） 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 其他:满足设计及规范要求	个	12				
3	930901006004	插座安装	1. 名称:电视信号插座 2. 其他:满足设计及规范要求	个	1				
4	930901006005	插座安装	1. 名称:叫话机网络插座（含六类模块） 2. 其他:满足设计及规范要求	个	6				
5	930206007001	电缆桥架安装	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:100*50 3. 其他:满足设计及规范要求	m	28.2				
6	930210003002	电气配管	1. 名称:薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配 4. 金属支架制作、安装 5. 其他:满足设计及规范要求	m	155				
7	930210003003	电气配管	1. 名称:薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:满足设计及规范要求	m	22.5				
8	930907002001	双绞线缆敷设	1. 名称:六类非屏蔽网线 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他:满足设计及规范要求	m	181.75				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除							
1	930604001001	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 安装高度: 吊顶嵌装 3. 其他:满足设计及规范要求	只	7				
		分部小计							
		火灾报警系统							
2	930604002001	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器移位（主材利旧） 2. 安装高度: 吊顶嵌装 3. 其他:满足设计及规范要求	只	7				
3	930210003002	电气配管（插座）	1. 名称:薄壁钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配 4. 金属支架制作、安装 5. 其他:满足设计及规范要求	m	35.3				
4	930210005001	金属软管敷设	1. 名称:金属软管 2. 规格:20 3. 其他:满足设计及规范要求	根	7				
5	930210015002	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 其他:满足设计及规范要求	个	7				
6	930210011001	电气配线	1. 名称:消防配线 2. 型号:NHRVVP2*1.5 3. 配置形式:管内敷设 4. 其他:满足设计及规范要求	m	183.3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除项目							
1	930801009001	风机盘管拆除	1、原风机盘管拆除 2、吊装式 3、保护性拆除，风机盘管利旧	台	8				
2	930701001001	钢管拆除	1、原空调水管拆除 2、DN32管及以下管径	m	98.3				
3	930802001001	通风管道拆除	1、通风管道拆除	m2	19.86				
4	930803007001	铝及铝合金风口、散流器拆除	1. 圆盘型散流器及排风口拆除	个	12				
		分部小计							
		安装空调							
5	930801010001	风机盘管安装	1. 名称：风机盘管利旧安装 2. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	台	8				
6	930802002003	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称：通风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 周长或直径：大边长1000以内 5. 板材厚度：0.8mm 6. 接口形式：角钢法兰连接 7. 通风管道及附件场外运输	m2	62.02				
7	930802002004	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称：通风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 周长或直径：Φ250 5. 板材厚度：0.5mm 6. 接口形式：角钢法兰连接 7. 通风管道及附件场外运输	m2	56.15				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	931001009001	通风管道保温层安装	1. 名称：通风管道保温 2. 保温材料：闭泡橡塑，燃烧性能B1级 3. 厚度：30mm	m2	118.17				
9	931001002001	支吊架制作、安装	1. 名称：风管支吊架刷漆 2. 刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	369.71				
10	930802007001	柔性软风管安装	1. 名称：柔性风管	节	16				
11	930803004001	调节阀制作、安装	1. 名称：对开多页调节阀 2. 规格：Φ250	个	16				
12	930803008001	铝及铝合金风口、散流器制作、安装	1. 名称：圆盘型散流器 2. 规格：400*400mm	个	16				
13	930803008002	铝及铝合金风口、散流器制作、安装	1. 名称：排风风口 2. 规格：300*300mm	个	8				
14	930803008004	铝及铝合金风口、散流器制作、安装	1. 名称：蛋格式百叶风口 2. 规格：180*180	个	5				
15	930803008003	铝及铝合金风口、散流器制作、安装	1. 名称：蛋格式百叶风口 2. 规格：200*200mm	个	3				
16	930702010001	排气阀安装	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20	个	6				
17	930702004006	螺纹阀门安装	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN50	个	2				
18	930702004004	钢制软连接	1. 名称：不锈钢金属软接头 2. 规格：DN20	个	16				
19	930702004009	螺纹阀门安装	1. 名称：铜阀 2. 规格：DN20	个	16				
20	930702004007	螺纹阀门安装	1. 名称：电动两通阀 2. 规格：DN20	个	8				
21	930702004008	Y型过滤器	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN20	个	8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	930701002002	镀锌钢管安装	1.名称::热镀锌钢管 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:螺纹 4.含管件供应安装,水压试验、水冲洗	m	57.6				
23	930701002001	镀锌钢管安装	1.名称::热镀锌钢管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹 4.含管件供应安装,水压试验、水冲洗	m	65.6				
24	930701002003	镀锌钢管安装	1.名称::热镀锌钢管 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:螺纹 4.含管件供应安装,水压试验、水冲洗	m	9.8				
25	930701002004	镀锌钢管安装	1.名称::热镀锌钢管 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹 4.含管件供应安装,水压试验、水冲洗	m	15.2				
26	930701002005	镀锌钢管安装	1.名称::热镀锌钢管 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:螺纹 4.含管件供应安装,水压试验、水冲洗	m	13.2				
27	931001008001	管道保温层安装	1.名称:冷凝水管保温 2.型号、规格:DN25 3.保温材料:聚乙烯15mm厚,难燃B1级橡塑闭孔发泡材料	m3	0.16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		给水工程							
1	930701013001	塑料管安装	1. 安装部位:室内 给水管道 2. 材质:PP-R 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:热熔 连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:冲洗消毒 6. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	m	67.1				
2	930701013003	塑料管安装	1. 安装部位:室内 给水管道 2. 材质:PP-R 3. 型号、规格:DN20 4. 连接方式:热熔 连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:冲洗消毒 6. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	m	12				
3	930701016001	套管制作、安装	1. 名称:套管 2. 型号、规格:DN25 3. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	个	6				
4	931001004001	剔凿洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:DN25 3. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	个	4				
5	930102003001	离心泵安装	1. 名称:提升泵 2. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	台	6				
6	930204034001	小电器安装	1. 名称:小厨宝 2. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	个	6				
		分部小计							
		排水工程							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	930701013002	塑料管安装	1. 安装部位:室内排水管道 2. 材质:PVC 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:通球试验 6. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	m	64.2				
8	930703008001	洗涤盆安装	1. 名称:柱盆 2. 材质:陶瓷（含感应水水龙头等配件） 3. 型号、规格:冷热式 4. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	套	6				
9	930701016002	套管制作、安装	1. 名称:套管 2. 型号、规格:DN50	个	6				
10	931001004002	剔凿洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:DN50 3. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	个	6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		消防水							
1	930701001002	钢管拆除	1. 拆除部位(室内、外):室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:32-50 4. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	m	37				
2	930701002001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验,试验要求符合设计及施工规范规定 5. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	m	56				
3	930601002001	水喷头安装	1. 名称:下垂型68°喷淋头 2. 安装部位:有吊顶、下喷 3. 材质、型号、规格:DN15 4. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	个	14				
4	931001002001	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架 2. 刷防锈漆两道,调和漆两道 3. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	kg	25				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖蒸汽管道

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	930702002001	法兰阀门拆除	1. 名称: 阀门拆除 2. 规格、型号: DN15 3. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	个	8				
2	930702005001	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 法兰口疏水阀利旧安装 2. 规格、型号: DN15 3. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	个	1				
3	930702005002	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 法兰球塞阀利旧安装 2. 规格、型号: DN15 3. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	个	3				
4	930702005003	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 止回阀利旧安装 2. 规格、型号: DN15 3. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	个	1				
5	930702005004	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 过滤器利旧安装 2. 规格、型号: DN15 3. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	个	1				
6	930702005005	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 泄水阀利旧安装 2. 规格、型号: DN15 3. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	个	2				
7	930701001002	钢管拆除	1、原空调水管拆除 2、DN15\DN25管及以下管径 3. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	m	25				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖蒸汽管道

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	930701002001	无缝钢管安装	1. 名称::无缝钢管 2. 型号、规格:DN15 3. 连接方式:承插焊接 4. 含管件供应安装, 水压试验、水冲洗 5. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	m	4.5				
9	930701002002	无缝钢管安装	1. 名称::无缝钢管 2. 型号、规格:DN25 3. 连接方式:承插焊接 4. 含管件供应安装, 水压试验、水冲洗 5. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	m	4.5				
10	931001008001	管道保温层安装	1. 名称: 管道保温 2. 材料: 离心玻璃棉保温外包彩钢板 3. 保温厚度: 50mm 4. 管道规格: DN50以内 5. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	m3	0.12				
11	911507014001	金属护栏安装	1、金属格栅护栏 2. 满足招标图纸、招标文件及相关规范要求	m2	2.4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									