

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室区域内平开门更改为电动推拉门

第 1 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		万级手术间							
1	22	金属门拆除	金属门拆除，垃圾清运消纳	m2	3.3				
2	122	电动推拉门新做	院内样式，定制成品，零星更换1m2,自己考虑运费	m2	3.3				
3	152	电气配管新做DN25	电气配管新做DN25	m	5				
4	157	PVC线槽25*25	PVC线槽25*25	m	7				
5	160	电气配线新做2.5mm²	电气配线新做2.5mm²	m	36				
6	126	120轻钢龙骨硅酸钙板隔墙新做（双面双层夹岩棉）	110轻钢龙骨硅酸钙板隔墙，双面双层夹岩棉	m2	1				
7	108	墙板修补	院内防火板、规格综合考虑，1.测量墙面到龙骨的距离，根据距离调整龙骨的距离。2.用螺丝或钉子将墙裙与龙骨相连。3.固定紧密之后清理多余材料。4.拼缝处理。	m2	1				
8	109	墙板基层新做	1.清理墙面杂物，确保墙面平整、干燥、无孔洞或凹凸不平的问题。2.安装龙骨，在龙骨两端安装龙骨连接件，将龙骨放入龙骨连接件中并固定。	m2	1				
		分部小计							
		办公缓冲区间							
9	911511009001	电动装置安装		套	2				
		分部小计							
		21平米无菌物品间							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室区域内平开门更改为电动推拉门

第 2 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	22	金属门拆除	金属门拆除，垃圾清运消纳	m2	2.2				
11	122	电动推拉门新做	院内样式，定制成品，零星更换1m2,自己考虑运费	m2	2.64				
12	152	电气配管新做DN25	电气配管新做DN25	m	5				
13	157	PVC线槽25*25	PVC线槽25*25	m	7				
14	160	电气配线新做2.5mm²	电气配线新做2.5mm²	m	36				
15	930604006001	排烟阀按钮安装（利旧）		只	1				
16	930604001001	排烟阀按钮拆除		只	1				
17	27	轻钢龙骨硅酸钙板隔墙拆除	轻钢龙骨硅酸钙板隔墙拆除，垃圾清运消纳	m2	1.115				
18	108	墙板修补	院内防火板、规格综合考虑，1.测量墙面到龙骨的距离，根据距离调整龙骨的距离。2.用螺丝或钉子将墙裙与龙骨相连。3.固定紧密之后清理多余材料。4.拼缝处理。	m2	1				
19	109	墙板基层新做	1.清理墙面杂物，确保墙面平整、干燥、无孔洞或凹凸不平的问题。2.安装龙骨，在龙骨两端安装龙骨连接件，将龙骨放入龙骨连接件中并固定。	m2	1				
		分部小计							
		49.51平米无菌物品间							
20	22	金属门拆除	金属门拆除，垃圾清运消纳	m2	3.3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室区域内平开门更改为电动推拉门

第 3 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
21	122	电动推拉门新做	院内样式，定制成品，零星更换1m2, 自己考虑运费	m2	3.3				
22	152	电气配管新做DN25	电气配管新做DN25	m	5				
23	157	PVC线槽25*25	PVC线槽25*25	m	7				
24	160	电气配线新做2.5mm²	电气配线新做2.5mm²	m	36				
25	108	墙板修补	院内防火板、规格综合考虑，1. 测量墙面到龙骨的距离，根据距离调整龙骨的距离。2. 用螺丝或钉子将墙裙与龙骨相连。3. 固定紧密之后清理多余材料。4. 拼缝处理。	m2	1				
26	109	墙板基层新做	1. 清理墙面杂物，确保墙面平整、干燥、无孔洞或凹凸不平的问题。2. 安装龙骨，在龙骨两端安装龙骨连接件，将龙骨放入龙骨连接件中并固定。	m2	1				
		分部小计							
		104.62平米仪器间							
27	22	金属门拆除	金属门拆除，垃圾清运消纳	m2	6.6				
28	122	电动推拉门新做	院内样式，定制成品，零星更换1m2, 自己考虑运费	m2	6.6				
29	152	电气配管新做DN25	电气配管新做DN25	m	5				
30	157	PVC线槽25*25	PVC线槽25*25	m	5				
31	160	电气配线新做2.5mm²	电气配线新做2.5mm²	m	30				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室区域内平开门更改为电动推拉门

第 4 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
32	108	墙板修补	院内防火板、规格综合考虑，1. 测量墙面到龙骨的距离，根据距离调整龙骨的距离。2. 用螺丝或钉子将墙裙与龙骨相连。3. 固定紧密之后清理多余材料。4. 拼缝处理。	m2	2				
33	109	墙板基层新做	1. 清理墙面杂物，确保墙面平整、干燥、无孔洞或凹凸不平的问题。2. 安装龙骨，在龙骨两端安装龙骨连接件，将龙骨放入龙骨连接件中并固定。	m2	2				
		分部小计							
		19.76平米无菌物品间							
34	22	金属门拆除	金属门拆除，垃圾清运消纳	m2	3.3				
35	122	电动推拉门新做	院内样式，定制成品，零星更换1m2, 自己考虑运费	m2	3.3				
36	152	电气配管新做DN25	电气配管新做DN25	m	5				
37	157	PVC线槽25*25	PVC线槽25*25	m	5				
38	160	电气配线新做2.5mm²	电气配线新做2.5mm²	m	30				
39	108	墙板修补	院内防火板、规格综合考虑，1. 测量墙面到龙骨的距离，根据距离调整龙骨的距离。2. 用螺丝或钉子将墙裙与龙骨相连。3. 固定紧密之后清理多余材料。4. 拼缝处理。	m2	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室区域内平开门更改为电动推拉门

第 5 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
40	109	墙板基层新做	1. 清理墙面杂物，确保墙面平整、干燥、无孔洞或凹凸不平的问题。2. 安装龙骨，在龙骨两端安装龙骨连接件，将龙骨放入龙骨连接件中并固定。	m2	1				
41	42	开关面板拆除	开关插座网口电话等面板拆除	个	1				
42	145	开关新做（利旧安装）	院内样式，施耐德	个	1				
		分部小计							
		19.55平米仪器间							
43	22	金属门拆除	金属门拆除，垃圾清运消纳	m2	3.3				
44	122	电动推拉门新做	院内样式，定制成品，零星更换1m2,自己考虑运费	m2	3.3				
45	152	电气配管新做DN25	电气配管新做DN25	m	5				
46	157	PVC线槽25*25	PVC线槽25*25	m	7				
47	160	电气配线新做2.5mm²	电气配线新做2.5mm²	m	36				
48	108	墙板修补	院内防火板、规格综合考虑，1. 测量墙面到龙骨的距离，根据距离调整龙骨的距离。2. 用螺丝或钉子将墙裙与龙骨相连。3. 固定紧密之后清理多余材料。4. 拼缝处理。	m2	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室区域内平开门更改为电动推拉门

第 6 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
49	109	墙板基层新做	1. 清理墙面杂物，确保墙面平整、干燥、无孔洞或凹凸不平的问题。2. 安装龙骨，在龙骨两端安装龙骨连接件，将龙骨放入龙骨连接件中并固定。	m2	1				
		分部小计							
		术前准备室							
50	22	金属门拆除	金属门拆除，垃圾清运消纳	m2	16.5				
51	118	防火门安装（利旧）		m2	8.4				
52	122	电动推拉门新做	院内样式，定制成品，零星更换1m2, 自己考虑运费	m2	16.5				
53	203	可视门铃	1. 名称:可视对讲机 2. 规格:DS-K1T34 2MW 3. 其他:满足设计及规范要求	套	1				
54	162	网线	超六类网线	m	22				
55	152	电气配管新做DN25	电气配管新做DN25	m	15				
56	157	PVC线槽25*25	PVC线槽25*25	m	20				
57	160	电气配线新做2.5mm²	电气配线新做2.5mm²	m	75				
58	911511009002	电动装置安装		套	1				
59	920402008001	电磁门吸安装	材质及样式通我院现况一致	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室区域内平开门更改为电动推拉门

第 7 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
60	108	墙板修补	院内防火板、规格综合考虑，1. 测量墙面到龙骨的距离，根据距离调整龙骨的距离。2. 用螺丝或钉子将墙裙与龙骨相连。3. 固定紧密之后清理多余材料。4. 拼缝处理。	m2	3				
61	109	墙板基层新做	1. 清理墙面杂物，确保墙面平整、干燥、无孔洞或凹凸不平的问题。2. 安装龙骨，在龙骨两端安装龙骨连接件，将龙骨放入龙骨连接件中并固定。	m2	3				
		分部小计							
		男女更衣室							
62	22	金属门拆除	金属门拆除，垃圾清运消纳	m2	4. 4				
63	122	电动推拉门新做	院内样式，定制成品，零星更换1 m2, 自己考虑运费	m2	4. 4				
64	157	PVC线槽25*25	PVC线槽25*25	m	10				
65	160	电气配线新做2. 5mm²	电气配线新做2. 5 mm²	m	30				
66	48	疏散指示拆除	疏散指示拆除	个	1				
67	174	疏散指示灯安装（利旧）		个	1				
68	42	空调面板拆除		个	2				
69	148	空调智能开关新做（利旧）		个	2				
		分部小计							
		工作人员缓冲区							
70	22	金属门拆除	金属门拆除，垃圾清运消纳	m2	12. 1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室区域内平开门更改为电动推拉门

第 8 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
71	118	平开钢质门/ 防火门安装（ 利旧）		m2	12.1				
72	27	轻钢龙骨硅酸 钙板隔墙拆除	轻钢龙骨硅酸 钙板隔墙拆除，垃 圾清运消纳	m2	2.2				
73	126	120轻钢龙骨 硅酸钙板隔墙 新做（双面双 层夹岩棉）	110轻钢龙骨硅酸 钙板隔墙，双面 双层夹岩棉	m2	2.2				
74	108	墙板修补	院内防火板、规 格综合考虑，1. 测量墙面到龙骨 的距离，根据距 离调整龙骨的距 离。2.用螺丝或 钉子将墙裙与龙 骨相连。3.固定 紧密之后清理多 余材料。4.拼缝 处理。	m2	5.4				
75	109	墙板基层新做	1. 清理墙面杂物 ，确保墙面平整 、干燥、无孔洞 或凹凸不平的问 题。2. 安装龙骨 ，在龙骨两端安 装龙骨连接件， 将龙骨放入龙骨 连接件中并固定 。	m2	5.4				
76	203	刷卡门禁新做 （利旧安装）	院内样式	套	1				
77	122	电动推拉门新 做	院内样式，定制 成品，零星更换1 m2,自己考虑运费	m2	9.46				
78	152	电气配管新做 DN25	电气配管新做DN2 5	m	20				
79	157	PVC线槽25*25	PVC线槽25*25	m	22				
80	160	电气配线新做 2.5mm²	电气配线新做2.5 mm²	m	133.191				
81	92040200800 2	电磁门吸安装	材质及样式同我 院现况一致	个	4				
82	71	烟感拆除	烟感拆除	个	2				
83	202	烟感新做（利 旧）		个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室区域内平开门更改为电动推拉门

第 9 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
84	70	喷淋头拆除	喷淋头拆除	个	2				
85	201	喷淋头安装（利旧）		个	2				
86	68	钢管拆除（DN15-DN65）	镀锌钢管拆除（DN15-DN65）	m	1				
87	199	镀锌钢管新做（DN15-DN65）	镀锌钢管新做（DN15-DN65）	m	2				
		分部小计							
		连廊							
88	911511009003	电动装置安装		套	2				
89	152	电气配管新做DN25	电气配管新做DN25	m	10				
90	157	PVC线槽25*25	PVC线槽25*25	m	20				
91	160	电气配线新做2.5mm²	电气配线新做2.5mm²	m	90				
92	920402008002	电磁门吸安装	材质及样式同我院现况一致	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									