

中控室设备迁移工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 中控室设备迁移

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920204028001	插座拆除	1. 开关插座拆除 插座	个	6				
2	920206001001	电力电缆拆除	1. 管内敷设电力 电缆拆除 电缆截面(mm2以内) 35	m	21				
3	920206006001	电缆桥架拆除	1. 钢制槽式电缆 桥架拆除 钢制槽式桥架(宽+高)(mm以下) 400	m	23				
4	920210008001	配线拆除	1. 管内及线槽内 配线拆除 导线截面(mm2以内) 4	m	485				
5	920806015001	双绞线缆拆除	1. 双绞线缆、同 轴电缆拆除	m	178				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911604002001	喷刷涂料新做	1. 涂料墙面 2. 无机涂料三遍（底漆一遍，面漆二遍） 3. 满刮2厚耐水腻子找平； 4. 2厚DP（DCA）砂浆罩面； 5. 8厚DP（DCA）砂浆打底赶平； 6. DP（DCA）砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 7. 加气混凝土砌块墙体。	m2	6				
2	911306003001	龙骨式隔墙新做	1. 150厚75系列轻钢龙骨 2. 双面双层12厚硅酸钙板	m2	6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920901005001	打洞(孔)	1. 打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 200	个	2				
2	920204029001	插座安装	1. 插座安装 单相 10A	个	6				
3	920210003001	电气配管	1. 镀锌钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 15	m	165				
4	920210010001	电气配线	1. 管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 4	m	246.00				
5	920801018001	交换机安装	1. 交换机固定式 ≤24口	台	2				
6	920806008001	光纤跳线	1. 安装双绞线跳线	条	18				
7	920806012001	配线架、跳线架安装	1. 配线架 24口	架	2				
8	920806016001	双绞线缆敷设	1. 双绞线缆 线槽内布放 ≤4对	m	570				
9	920805019001	视频系统调试	1. 线缆测试 光纤测试	个	200				
10	920806002001	弱电机柜安装	1. 插箱、机柜 标准机柜 落地式 600×600×1200	台	1				
11	920504008001	单模模块安装	1. 模块安装 单输入单输出	个	6				
12	920806014001	光纤盒(连接盘)安装	1. 光纤收发器	个	4				
13	920806009001	光纤连接	1. 光纤连接 熔接法	芯	192				
14	920806008002	光纤跳线	1. 安装光纤跳线	m	275				
15	920806016002	双绞线缆敷设	1. 管内穿屏蔽软线(RVVP) 导线截面(mm2以内) 10×2.5	m	1725				
16	920507010001	监控主机安装	1. 报警通讯装置 安装 监控电话主机	台	1				
17	920504028001	机房话机	1. 报警通讯装置 安装 电话分机	部	25				
18	920504028002	轿厢话机安装	1. 报警通讯装置 安装 电话分机	部	25				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	92050402800 3	外置副机安装	1.报警通讯装置 安装 电话分机	部	50				
20	92050800400 1	应急电源	1.应急电源	台	25				
21	BB001	解码器	1.视频传输设备 编码器、解码器	个	26				
22	92020403700 1	端子箱安装	1.消防专用端子 箱、模块箱安装 模块箱(模块数量)以内 16	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									