

工程名称：直线加速器外墙防水

## 招标工程量清单

编制人：	(造价专业人员盖CA电子执业专用章)
审核人：	(一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
编制单位：	(盖企业CA电子印章)
法定代表人或其 委托代理人：	(盖个人CA电子印章)

招标人：	(盖企业CA电子印章)
法定代表人或其 委托代理人：	(盖个人CA电子印章)

编制时间：            年    月    日

## 工程项目清单汇总表

工程名称: 直线加速器外墙防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;  
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

### 措施项目清单计价表

工程名称：直线加速器外墙防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

# 安全生产标准化措施费明细表

工程名称：直线加速器外墙防水

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全生产费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
2			特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3		其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计									

注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。  
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。  
3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 直线加速器外墙防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 增值税计价表

工程名称: 直线加速器外墙防水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (直线加速器外墙防水单项工程-建筑装饰工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	010101001001	挖单独土方	1.名称:室外土石方开挖	m3	124			
2	911101011001	道路面层拆除	1.名称:透水砖及垫层拆除	m2	147.72			
3	910401001001	砖砌体拆除	1.名称:红机砖砌筑墙体拆除	m2	90			
4	910903001001	墙、地面、基础防水层拆除	1.名称:SBS卷材防水拆除	m2	405			
5	910903003001	墙面卷材防水层新做	1.名称:墙面SBS防水卷材 2.规格型号：3+3	m2	415			
6	911301006001	墙、柱面砂浆找平层	1.名称:50mm厚C20砂浆保护层	m2	215			
7	911002009001	墙体保温隔热层新做	1.名称:外墙外保温 2.材质：50mm挤塑聚苯板	m2	415			
8	911301006002	墙、柱面砂浆找平层	1.名称:抗裂防水砂浆找平层 2.网格布一道	m2	415			
9	911604002001	喷刷涂料新做	1.名称:外墙腻子灰色涂料	m2	99			
10	910204001001	回填方	1.名称:土方回填	m3	124			
11	911101023001	室外块料面层地面新做	1.名称:透水砖铺装 2.综合考虑50%利旧	m2	145.5			
12	01B001	草皮绿化	1.名称:草皮绿化	m2	194			
本页小计								
合    计								